УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д. Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция РП-48 в п. Славянка, Хасанский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 19247295,19 руб.
строительных работ 13807024,95 руб.
монтажных работ 1108541,01 руб.
прочих 809348,41 руб.
Средства на оплату труда 733646,49 руб.
Сметная трудоемкость 2262,91 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Временные сооружения (временная схема энергоснабжения)													
1.1	**ГЭСНм08-01-025-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А *(Прил.3, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	шт		2	47473,79	94947,58	25494,86	67537,52	5633,68	1915,2	97,29	27,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	**ГЭСНм08-02-145-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг *(Прил.3, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	100 м		1,35 *135 / 100*	4745,88	6406,94	4231,06	1577,3	125,82	598,58	16,15	0,62
1.3	**ГЭСНм08-02-159-07** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *(Прил.3, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	шт		18	730,28	13145,04	12259,08			885,96	46,78	
1.4	**ГЭСНм08-02-159-07** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *(Прил.3, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	шт		18	476,75	8581,5	8581,5				32,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5	**ГЭСНм08-02-145-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг *(Прил.3, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	100 м		1,35 *135 / 100*	3011,74	4065,85	2961,74	1104,11	88,07		11,3	0,43
1.6	**ГЭСНм08-01-025-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А *(Прил.3, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	шт		2	32561,33	65122,66	17846,4	47276,26	3943,58		68,1	19,47
Итого по разделу 1 Временные сооружения (временная схема энергоснабжения)							**340522,98**					**272,37**	**48,33**
Раздел 2. Реконструкция													
2.1	**ГЭСН46-04-012-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,0543 *(1,5*2,5+0,8*2,1) / 100*	26224,42	1423,99	1241,37	182,62	85,15		5,64	0,42
2.2	**ГЭСН09-04-012-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		5,43 *1,5*2,5+0,8*2,1*	1265,44	6871,34	3517,07	2250,9	187,01	1103,37	13,03	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3	**ГЭСНм08-01-084-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем *(Прил.3, Табл.2, п.2 Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	шт		10	10622,92	106229,2	58901	47328,2	4019,2		224,77	19,84
2.4	**ГЭСНм08-01-084-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя *(Прил.3, Табл.2, п.2 Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	шт		3	8116,95	24350,85	14451,03	9899,82	840,69		55,15	4,15
2.5	**ГЭСНм08-01-084-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Камера сборных распределительных устройств: резервная *(Прил.3, Табл.2, п.2 Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	шт		5	5654,41	28272,05	18719,55	9552,5	811,2		71,44	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.6	**ГЭСНм08-01-084-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки *(Прил.3, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	шт		13	9612,72	124965,36	92064,83	31386,81	2665,39	1513,72	351,33	13,16
2.7	**ГЭСНм08-01-084-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя *(Прил.3, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	шт		5	10374,13	51870,65	30437,1	20851,3	1770,7	582,25	116,15	8,74
2.8	**ГЭСНм08-01-084-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Камера сборных распределительных устройств: резервная *(Прил.3, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	шт		2	7262,14	14524,28	9462,64	4828,74	410,06	232,9	36,11	2,02
Итого по разделу 2 Реконструкция							**786489,72**					**873,62**	**53,25**
Раздел 3. Пусконаладочные работы													
3.1	**ГЭСНп01-02-005-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Трансформатор силовой сухой: трехфазный напряжением до 11 кВ *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	шт		2	10027,03	20054,06	20054,06				60,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2	**ГЭСНп01-11-024-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	шт		2	761,29	1522,58	1522,58				4,37	
3.3	**ГЭСНп01-11-028-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	измерение		130	37,6	4888	4888				14,04	
3.4	**ГЭСНп01-12-010-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	испытание		41	1149,86	47144,26	47144,26				134,5	
3.5	**ГЭСНп01-02-017-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	шт		39	2005,41	78210,99	78210,99				236,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.6	ГЭСНп01-02-015-02 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 11 кВ *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	шт		2	4411,89	8823,78	8823,78				26,73	
3.7	ГЭСНп01-12-021-02 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	испытание		15	1261,53	18922,95	18922,95				57,31	
3.8	ГЭСНп01-03-008-01 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	шт		15	3635,39	54530,85	54530,85				164,03	
3.9	ГЭСНп01-03-005-01 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	шт		30	2423,59	72707,7	72707,7				218,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.10	ГЭСНп01-12-020-01 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	испытание		3	3063,56	9190,68	9190,68				29,52	
3.11	ГЭСНп01-11-027-02 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	измерение		12	949,27	11391,24	11391,24				32,72	
3.12	ГЭСНп01-12-023-01 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	испытание		1	1098,64	1098,64	1098,64				3,28	
3.13	ГЭСНп01-12-024-01 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	испытание		25	1098,64	27466	27466				82,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.14	ГЭСНп01-11-028-01 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	шт		13	150,38	1954,94	1954,94				5,62	
3.15	**ГЭСНп01-11-011-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами *(Прил.3, Табл.2, п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	100 измерений		0,06 *6 / 100*	6090,35	365,42	365,42				1,05	
3.16	**ГЭСНп01-12-027-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание		9	1513,41	13620,69	13620,69				43,74	
3.17	**ГЭСНп01-11-010-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение		1	563,92	563,92	563,92				1,62	
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы							**809348,41**					**1116,92**	
Раздел 4. Оборудование и материальные ресурсы													
4.1		Дверь металлическая одностворчатая размером 800х2100 мм	шт		1	10604	10604				10604		
4.2		Дверь металлическая двухстворчатая размером 1500х2500 мм	шт		1	18748	18748				18748		
4.3		КТПН 10/0,4кВ	шт		2	700000	1400000				1400000		
4.4		Кабель АПвПу 3х120/16	м		135	1560,99	210733,65				210733,65		
4.5		Концевая термоусаживаемая муфта 3ПКВТп-10	шт		18	4804	86472				86472		
4.6		Комплект КСО-СЭЩ-298М У3	шт		1	11000000	11000000				11000000		
Итого по разделу 4 Оборудование и материальные ресурсы							**13788553,25**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							13649791,64	672625,93	243776,08	20580,55	12733390	2262,91	101,58

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							14767342,4	713065,94	258455,42	20580,55	13795821	2262,91	101,58
В том числе, справочно:													
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 2.1-2.2, 4.1-4.6, 1.1-1.6, 2.3-2.8, 3.1-3.17)							818987,5	40357,56	14626,56		764003,38		
МДС35 п.4.63. Расходы на комплектацию оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 2.2, 4.1-4.6)							134974,35	37,28	23,86		134913,21		
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 2.2, 4.1-4.6)							163588,91	45,18	28,92		163514,81		
Накладные расходы							578533,21						
Сметная прибыль							379038,76						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							13807024,95					18,67	1,34
Итого Монтажные работы							1108541,01					1127,32	100,24
Итого Прочие затраты							809348,41					1116,92	
Итого							15724914,37					2262,91	101,58
В том числе:													
Материалы							13795821,04						
Машины и механизмы							258455,42						
ФОТ							733646,49						
Накладные расходы							578533,21						
Сметная прибыль							379038,76						
Непредвиденные затраты 2% от 15724914,37							314498,29						
Итого с непредвиденными							**16039412,66**						
НДС 20% от 16039412,66							3207882,53						
ВСЕГО по смете							**19247295,19**					**2262,91**	**101,58**

Составил: инженер ПТС_____Шевелев Д. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: заместитель генерального директора по экономике и финансам_____Лукин А. В.
(должность, подпись, расшифровка)