УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная
ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-6кВ отпайка от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП -"Ленина", по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____397204,28 руб.
строительных работ _____322157,14 руб.
монтажных работ _____2356,16 руб.
Средства на оплату труда _____31842,68 руб.
Сметная трудоемкость _____116,25 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН33-04-001-05	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных	шт		4	3017,24	12068,96	5801,6	5041,64	907,64	1225,72	24,08	4,48
2	ГЭСН33-04-001-06	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных	шт		1	4826,57	4826,57	2163,55	2356,59	415,33	306,43	8,98	2,05

3	ГЭСН33-04-009-08	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км		0,33	22082,66	7287,28	6049,68	909,29	242,7	328,31	23,93	1,2
4	ГЭСН33-04-009-16	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-08	шт		4	802,23	3208,92	2364,16	334	89,16	510,76	8,76	0,44
5	ГЭСН33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов	компл.		2	3257,63	6515,26	4429,92	2050,42	433,56	34,92	16,18	2,14
6	ГЭСНм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт		0,2	4635,83	927,17	603,69	126,34	24,31	197,14	2,36	0,12
7	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м		0,18	7239,44	1303,1	980,74	110,3	18,23	212,06	3,83	0,09
8	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0,02	6294,28	125,89	84,93	10,94	1,78	30,02	0,33	0,01
9	ГЭСН33-04-011-06	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории	переход		2	4005,38	8010,76	6948,06	1062,7	283,64		27,8	1,4
Итого по разделу 1							44273,91					116,25	11,93
Раздел 2. Материалы													
10		Стойка для опор ЛЭП СВ 105-3,6 АИ	шт		6	9406,03	56436,18				56436,18		
11		Сопряжение	шт		1	1440	1440				1440		
12		Траверса ТМ- 10 кВ	шт		27	1771	47817				47817		
13		Изолятор ШФ-20Г1	шт		18	394,2	7095,6				7095,6		
14		Вязка спиральная ПВС 73/50-10	шт		36	30,51	1098,36				1098,36		
15		Изолятор стеклянный ПС-70Е	шт		36	525,42	18915,12				18915,12		
16		Скоба СК-7-1А	шт		18	98,52	1773,36				1773,36		
17		Серьга СРС-7-16	шт		18	85,42	1537,56				1537,56		
18		Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт		18	173,55	3123,9				3123,9		
19		Зажим болтовой НБ -2-6А	шт		18	220,15	3962,7				3962,7		
20		Колпачек К-7	шт		54	5,93	320,22				320,22		
21		Провод СИП-3 1х95	м		1029,6	90,54	93219,98				93219,98		
22		Зажим плашечный 3П 50-240/50-185	шт		27	152	4104				4104		
23		Разъедениель РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом	шт		2	7533,9	15067,8				15067,8		
24		Площадка под РЛНД	шт		2	9388	18776				18776		
25		Труба Ду 25х3,2(дл. 6000 м)	кг		42,6	40,85	1740,21				1740,21		
26		Электроды заземления	шт		2	1221	2442				2442		
27		Полоса стальная 40х4	кг		20	68,47	1369,4				1369,4		
Итого по разделу 2 Материалы							280239,39						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							324513,3	29426,33	12002,22	2416,35	283084,75	116,25	11,93
Итоги по смете:													

Итого Строительные работы	322157,14					109,73	11,71
Итого Монтажные работы	2356,16					6,52	0,22
Итого	324513,3					116,25	11,93
В том числе:							
Материалы	283084,75						
Машины и механизмы	12002,22						
ФОТ	31842,68						
Непредвиденные затраты 2%	6490,27						
Итого с непредвиденными	**331003,57**						
НДС 20%	66200,71						
ВСЕГО по смете	**397204,28**					**116,25**	**11,93**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)