УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП -"Ленина" по адресу: ул.Ленина с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____198541,52 руб.
строительных работ _____146729,93 руб.
монтажных работ _____15477,2 руб.
Средства на оплату труда _____21619,33 руб.
Сметная трудоемкость _____69,45 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на VI квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		1	2185,09	2185,09	915,53	1126,54	196,52	143,02	3,8	0,97
2	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,035	15857,8	555,02	305,29	193,32	52,12	56,41	1,22	0,26
3	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,18	64284,67	11571,24	3040,55	4605,47	1367,92	3925,22	11,74	6,75
2	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		10	978,17	9781,7	4297,8	5483,9	1458,7		17,4	7,2

4	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		10	482,79	4827,9	2457,2	1840,9	405,2	529,8	8,6	2
5	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		10	95,21	952,1	755,7	184,1	40,5	12,3	2,8	0,2
6	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		10	969,72	9697,2	6006,9	249	40,5	3441,3	23,2	0,2
Итого по разделу 1 Монтаж							39570,25					68,76	17,58
Раздел 2. Развозка													
7	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		1	537,35	537,35	97,75	439,6	97,25		0,44	0,48
8	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		1	160,52	160,52	55,54	104,98	28,36		0,25	0,14
Итого по разделу 2 Развозка							697,87					0,69	0,62
Раздел 4. Материалы													
9		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		1	8250	8250				8250		
10		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		1	152,76	152,76				152,76		
11		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		1	107,36	107,36				107,36		
12		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		40	130,22	5208,8				5208,8		
13		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		20	445,12	8902,4				8902,4		
14		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		1	93,07	93,07				93,07		
15		Провод СИП-2 4х16	м		236,4	47,5	11229				11229		
16		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		187,2	250,28	46852,42				46852,42		
17		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		10	509,32	5093,2				5093,2		
18		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		10	3510	35100				35100		
19		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		10	95	950				950		
Итого по разделу 4 Материалы							121939,01						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							162207,13	17932,26	14227,81	3687,07	130047,06	69,45	18,2
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							146729,93					34,85	15,8
Итого Монтажные работы							15477,2					34,6	2,4
Итого							162207,13					69,45	18,2
В том числе:													
Материалы							130047,06						
Машины и механизмы							14227,81						
ФОТ							21619,33						
Непредвиденные затраты 2%							3244,14						

Итого с непредвиденными	**165451,27**							
НДС 20%	33090,25							
ВСЕГО по смете	**198541,52**						**69,45**	**18,2**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)