УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"__"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП -"Ленина" по адресу: ул.Ленина с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 506872,19 руб.
строительных работ 386252,3 руб.
монтажных работ 27858,96 руб.
Средства на оплату труда 53173,51 руб.
Сметная трудоемкость 175,98 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на VI квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		11	2185,09	24035,99	10070,83	12391,94	2161,72	1573,22	41,8	10,67
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		2	4692,45	9384,9	3806,7	5292,16	915,76	286,04	15,8	4,52
3	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,425	15857,8	6739,57	3707,09	2347,46	632,87	685,02	14,83	3,12
4	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		18	978,17	17607,06	7736,04	9871,02	2625,66		31,32	12,96
5	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		18	482,79	8690,22	4422,96	3313,62	729,36	953,64	15,48	3,6

6	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		18	95,21	1713,78	1360,26	331,38	72,9	22,14	5,04	0,36
7	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		18	969,72	17454,96	10812,42	448,2	72,9	6194,34	41,76	0,36
Итого по разделу 1 Монтаж							85626,48					166,03	35,59
Раздел 2. Развозка													
8	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		15	537,35	8060,25	1466,25	6594	1458,75		6,6	7,2
9	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		11	160,52	1765,72	610,94	1154,78	311,96		2,75	1,54
10	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		2	186,63	373,26	133,3	239,96	64,84		0,6	0,32
Итого по разделу 2 Развозка							10199,23					9,95	9,06
Раздел 4. Материалы													
11		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		15	8250	123750				123750		
12		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		15	152,76	2291,4				2291,4		
13		Зажим анкерный PA 1500	шт		2	237,29	474,58				474,58		
14		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		11	107,36	1180,96				1180,96		
15		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		72	130,22	9375,84				9375,84		
16		Зажим анкерный PA 4x35-120	шт		36	445,12	16024,32				16024,32		
17		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		15	93,07	1396,05				1396,05		
18		Провод СИП-2 4х16	м		484,8	47,5	23028				23028		
19		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		192,4	250,28	48153,87				48153,87		
20		Провод СИП-2 3х50+1х54,6	м		124,8	148,66	18552,77				18552,77		
21		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		18	509,32	9167,76				9167,76		
22		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		18	3510	63180				63180		
23		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		18	95	1710				1710		
Итого по разделу 4 Материалы							318285,55						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							414111,26	44126,79	41984,52	9046,72	327999,95	175,98	44,65
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							386252,3					113,7	40,33
Итого Монтажные работы							27858,96					62,28	4,32
Итого							414111,26					175,98	44,65
В том числе:													
Материалы							327999,95						

Машины и механизмы	41984,52						
ФОТ	53173,51						
Непредвиденные затраты 2%	8282,23						
Итого с непредвиденными	**422393,49**						
НДС 20%	84478,70						
ВСЕГО по смете	**506872,19**					**175,98**	**44,65**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)