УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная прграмма 2020-2024 г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-6кВ отпайка от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП -"пер.Майский", по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 739777,69 руб.
строительных работ 603215,47 руб.
монтажных работ 1178,07 руб.
Средства на оплату труда 54733,21 руб.
Сметная трудоемкость 197,92 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН33-04-001-05	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных	шт		12	3017,24	36206,88	17404,8	15124,92	2722,92	3677,16	72,24	13,44
2	ГЭСН33-04-001-06	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных	шт		3	4826,57	14479,71	6490,65	7069,77	1245,99	919,29	26,94	6,15
3	ГЭСН33-04-009-08	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км		0,63	22082,66	13912,08	11549,38	1735,91	463,33	626,79	45,68	2,29

	ГЭСН33-04-009-16	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-08	шт		9	802,23	7220,07	5319,36	751,5	200,61	1149,21	19,71	0,99
5	ГЭСН33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов	компл.		2	3257,63	6515,26	4429,92	2050,42	433,56	34,92	16,18	2,14
6	ГЭСНм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт		0,1	4635,83	463,58	301,84	63,17	12,16	98,57	1,18	0,06
7	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м		0,09	7239,44	651,55	490,37	55,15	9,12	106,03	1,92	0,05
9	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0,01	6294,28	62,94	42,46	5,47	0,89	15,01	0,17	
10	ГЭСН33-04-011-06	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории	переход		1	4005,38	4005,38	3474,03	531,35	141,82		13,9	0,7
Итого по разделу 1							83517,45					197,92	25,82
Раздел 2. Материалы													
1		Стойка для опор ЛЭП СВ 105-3,6 АИ	шт		18	9406,03	169308,54				169308,54		
2		Сопряжение	шт		3	1440	4320				4320		
3		Траверса ТМ- 10 кВ	шт		45	1771	79695				79695		
4		Изолятор ШФ-20Г1	шт		36	394,2	14191,2				14191,2		
5		Вязка спиральная ПВС 73/50-10	шт		72	30,51	2196,72				2196,72		
6		Изолятор стеклянный ПС-70Е	шт		36	525,42	18915,12				18915,12		
7		Скоба СК-7-1А	шт		18	98,52	1773,36				1773,36		
8		Серьга СРС-7-16	шт		18	85,42	1537,56				1537,56		
9		Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт		18	173,55	3123,9				3123,9		
10		Зажим болтовой НБ -2-6А	шт		18	220,15	3962,7				3962,7		
11		Колпачек К-7	шт		72	5,93	426,96				426,96		
13		Провод СИП-3 1х95	м		1965,6	90,54	177965,42				177965,42		
14		Зажим плашечный ЗП 50-240/50-185	шт		45	152	6840				6840		
15		Разъедениель РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом	шт		2	7533,9	15067,8				15067,8		
16		Площадка под РЛНД	шт		2	9388	18776				18776		
17		Труба Ду 25х3,2(дл. 6000 м)	кг		21,3	40,85	870,11				870,11		
18		Электроды заземления	шт		1	1221	1221				1221		
19		Полоса стальная 40х4	кг		10	68,47	684,7				684,7		
Итого по разделу 2 Материалы							520876,09						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							604393,54	49502,81	27387,66	5230,4	527503,07	197,92	25,82
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							603215,47					194,65	25,71
Итого Монтажные работы							1178,07					3,27	0,11
Итого							604393,54					197,92	25,82
В том числе:													
Материалы							527503,07						
Машины и механизмы							27387,66						

ФОТ	54733,21						
Непредвиденные затраты 2%	12087,87						
Итого с непредвиденными	**616481,41**						
НДС 20%	123296,28						
ВСЕГО по смете	**739777,69**					**197,92**	**25,82**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)