**УТВЕРЖДАЮ:**
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на КТП-"пер. Майский" 250 кВА, 6/0,4 кВ, по адресу: улица Ленина, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинский район
*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:
Сметная стоимость _____900274,28 руб.
строительных работ _____719339,99 руб.
монтажных работ _____10799,86 руб.
прочих _____5378,36 руб.
Средства на оплату труда _____18359,96 руб.
Сметная трудоемкость _____60,41 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1. Монтаж** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСН33-04-029-03 | **Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней** | компл. | | 1 | 4105,28 | 4105,28 | 1465,66 | 2639,62 | 494,34 | | 6,01 | 2,44 |
| 2 | ГЭСН33-04-029-06 | **Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами** | компл. | | 1 | 13625,34 | 13625,34 | 8292,02 | 5333,32 | 998,82 | | 31,2 | 4,93 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | | 0,15 | 22388,54 | 3358,28 | 514,16 | 2817,55 | 450,08 | 26,57 | 2,36 | 2,22 |
| 4 | ГЭСНм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм | 10 шт | | 0,8 | 4635,83 | 3708,66 | 2414,75 | 505,37 | 97,25 | 788,54 | 9,44 | 0,48 |
| 5 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | | 0,22 | 6294,28 | 1384,74 | 934,18 | 120,36 | 19,61 | 330,2 | 3,65 | 0,1 |
| 6 | ГЭСНм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | | 0,01 | 7239,44 | 72,39 | 54,49 | 6,13 | 1,01 | 11,77 | 0,21 | 0,01 |
| Итого по разделу 1 Монтаж | | | | | | | 52737,89 | | | | | 52,87 | 10,18 |
| Раздел 2. Испытания | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | | 1 | 563,92 | 563,92 | 563,92 | | | | 1,62 | |
| 8 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | | 0,08 | 4511,37 | 360,91 | 360,91 | | | | 1,04 | |
| 9 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | | 4 | 424,69 | 1698,76 | 1698,76 | | | | 4,88 | |
| Итого по разделу 2 Испытания | | | | | | | 5378,36 | | | | | 7,54 | |
| Раздел 3. Материалы | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Полоса 40х4 | кг | | 27,72 | 68,47 | 1897,99 | | | | 1897,99 | | |
| 11 | | Электроды заземления | шт | | 8 | 1221 | 9768 | | | | 9768 | | |
| 12 | | Грунт скальный | м3 | | 15 | 376,64 | 5649,6 | | | | 5649,6 | | |
| 13 | | Блок бетонный для стен ФБС 24.4.6 р | шт | | 2 | 3772 | 7544 | | | | 7544 | | |
| 14 | | КТПн 250 6/0,4 У1 В/Вс глухим вводом ВН в сборе с трансформатором ТМГ 250/6/0,4 Y/Yн-0 | шт | | 1 | 652542,37 | 652542,37 | | | | 652542,37 | | |
| Итого по разделу 3 Материалы | | | | | | | 677401,96 | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | 706280,24 | 16298,85 | 11422,35 | 2061,11 | 678559,04 | 60,41 | 10,18 |
| Накладные расходы | | | | | | | 18233,16 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 11004,81 | | | | | | |
| Итоги по смете: | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | 719339,99 | | | | | 39,57 | 9,59 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | 10799,86 | | | | | 13,3 | 0,59 |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | 5378,36 | | | | | 7,54 | |
| Итого | | | | | | | 735518,21 | | | | | 60,41 | 10,18 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 678559,04 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 11422,35 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 18359,96 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Накладные расходы | 18233,16 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 11004,81 | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | 14710,36 | | | | | | |
| **Итого с непредвиденными** | **750228,57** | | | | | | |
| НДС 20% | 150045,71 | | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | **900274,28** | | | | | **60,41** | **10,18** |

Составил: ведущий инженер ПТС _____Борткевич И.В.
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____Лукин А.В.
*(должность, подпись, расшифровка)*