УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП -"пер.Майский" по адресу: ул.Ленина, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 492710,71 руб.
строительных работ 362300,71 руб.
монтажных работ 40240,72 руб.
Средства на оплату труда 48865,66 руб.
Сметная трудоемкость 163,54 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		2	2185,09	4370,18	1831,06	2253,08	393,04	286,04	7,6	1,94
2	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,48	15857,8	7611,74	4186,83	2651,25	714,77	773,66	16,75	3,53
3	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,04	64284,67	2571,39	675,68	1023,44	303,98	872,27	2,61	1,5

4	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		26	978,17	25432,42	11174,28	14258,14	3792,62		45,24	18,72
5	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		26	482,79	12552,54	6388,72	4786,34	1053,52	1377,48	22,36	5,2
6	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		26	95,21	2475,46	1964,82	478,66	105,3	31,98	7,28	0,52
7	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		26	969,72	25212,72	15617,94	647,4	105,3	8947,38	60,32	0,52
Итого по разделу 1 Монтаж							80226,45					162,16	31,93
Раздел 2. Развозка													
8	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		2	537,35	1074,7	195,5	879,2	194,5		0,88	0,96
9	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		2	160,52	321,04	111,08	209,96	56,72		0,5	0,28
Итого по разделу 2 Развозка							1395,74					1,38	1,24
Раздел 4. Материалы													
10		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		2	8250	16500				16500		
11		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		2	152,76	305,52				305,52		
12		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		2	107,36	214,72				214,72		
13		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		104	130,22	13542,88				13542,88		
14		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		52	445,12	23146,24				23146,24		
15		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		2	93,07	186,14				186,14		
16		Провод СИП-2 4х16	м		520	47,5	24700				24700		
17		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		540,8	250,28	135351,42				135351,42		
18		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		26	509,32	13242,32				13242,32		
19		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		26	3510	91260				91260		
20		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		26	95	2470				2470		
Итого по разделу 4 Материалы							320919,24						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							402541,43	42145,91	27187,47	6719,75	333208,05	163,54	33,17
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							362300,71					73,58	26,93
Итого Монтажные работы							40240,72					89,96	6,24
Итого							402541,43					163,54	33,17
В том числе:													
Материалы							333208,05						

Машины и механизмы	27187,47						
ФОТ	48865,66						
Непредвиденные затраты 2%	8050,83						
Итого с непредвиденными	**410592,26**						
НДС 20%	82118,45						
ВСЕГО по смете	**492710,71**					**163,54**	**33,17**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)