УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная
ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП -"пер.Майский" по адресу: ул.Ленина с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____654616,81 руб.
строительных работ _____497672,38 руб.
монтажных работ _____37145,28 руб.
Средства на оплату труда _____68063,71 руб.
Сметная трудоемкость _____225,57 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на VI квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		14	2185,09	30591,26	12817,42	15771,56	2751,28	2002,28	53,2	13,58
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		2	4692,45	9384,9	3806,7	5292,16	915,76	286,04	15,8	4,52
3	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,566	15857,8	8975,51	4936,97	3126,26	842,84	912,28	19,75	4,16

4	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		24	978,17	23476,08	10314,72	13161,36	3500,88		41,76	17,28
5	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		24	482,79	11586,96	5897,28	4418,16	972,48	1271,52	20,64	4,8
6	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		24	95,21	2285,04	1813,68	441,84	97,2	29,52	6,72	0,48
7	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		24	969,72	23273,28	14416,56	597,6	97,2	8259,12	55,68	0,48
Итого по разделу 1 Монтаж							109573,03					213,55	45,3
Раздел 2. Развозка													
8	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		18	537,35	9672,3	1759,5	7912,8	1750,5		7,92	8,64
9	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		14	160,52	2247,28	777,56	1469,72	397,04		3,5	1,96
10	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		2	186,63	373,26	133,3	239,96	64,84		0,6	0,32
Итого по разделу 2 Развозка							12292,84					12,02	10,92
Раздел 4. Материалы													
11		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		18	8250	148500				148500		
12		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		18	152,76	2749,68				2749,68		
13		Зажим анкерный РА 1500	шт		2	237,29	474,58				474,58		
13		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		14	107,36	1503,04				1503,04		
14		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		96	130,22	12501,12				12501,12		
14		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		48	445,12	21365,76				21365,76		
15		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		18	93,07	1675,26				1675,26		
16		Провод СИП-2 4х16	м		690	47,5	32775				32775		
15		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		370,24	250,28	92663,67				92663,67		
17		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		24	509,32	12223,68				12223,68		
18		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		24	3510	84240				84240		
16		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		24	95	2280				2280		
Итого по разделу 4 Материалы							412951,79						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	534817,66	56673,69	52431,42	11390,02	425712,55	225,57	56,22
Итоги по смете:							
Итого Строительные работы	497672,38					142,53	50,46
Итого Монтажные работы	37145,28					83,04	5,76
Итого	534817,66					225,57	56,22
В том числе:							
Материалы	425712,55						
Машины и механизмы	52431,42						
ФОТ	68063,71						
Непредвиденные затраты 2%	10696,35						
Итого с непредвиденными	**545514,01**						
НДС 20%	109102,80						
ВСЕГО по смете	**654616,81**					**225,57**	**56,22**

Составил: ведущий инженер ПТС _____Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)