УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная
ресурсоснабжающая компания"
_____ Кобылкин Д.Ю.
"___" _____ 2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-6кВ, отпайка от ф.15, ПС "Надеждинская" до ТП- 6/0,4кВ, 250 кВА по адресу: п.Новый ул.Строител
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 523158,9 руб.
строительных работ _____ 426239,33 руб.
монтажных работ _____ 1178,07 руб.
Средства на оплату труда _____ 41021,5 руб.
Сметная трудоемкость _____ 144,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		5	2083,33	10416,65	4577,65	5632,7	982,6	206,3	19	4,85
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		2	4590,69	9181,38	3806,7	5292,16	915,76	82,52	15,8	4,52
3	ГЭСН33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт		2	7212,68	14425,36	5835,32	8507,52	1466,82	82,52	24,22	7,24

4	ГЭСН33-04-009-08	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км		0,45	22082,66	9937,2	8249,56	1239,94	330,95	447,7	32,63	1,63
5	ГЭСН33-04-009-16	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-08	шт		9	802,23	7220,07	5319,36	751,5	200,61	1149,21	19,71	0,99
6	ГЭСН33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов	компл.		2	3257,63	6515,26	4429,92	2050,42	433,56	34,92	16,18	2,14
7	ГЭСНм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт		0,1	4635,83	463,58	301,84	63,17	12,16	98,57	1,18	0,06
8	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м		0,09	7239,44	651,55	490,37	55,15	9,12	106,03	1,92	0,05
9	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0,01	6294,28	62,94	42,46	5,47	0,89	15,01	0,17	
10	ГЭСН33-04-011-06	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории	переход		1	4005,38	4005,38	3474,03	531,35	141,82		13,9	0,7
Итого по разделу 1							62879,37					144,71	22,18
Раздел 2. Материалы													
1		Стойка для опор ЛЭП СВ 105-3,6 АИ	шт		15	9406,03	141090,45				141090,45		
2		Сопряжение	шт		8	1440	11520				11520		
3		Траверса ТМ- 10 кВ	шт		27	1771	47817				47817		
4		Изолятор ШФ-20Г1	шт		15	394,2	5913				5913		
5		Вязка спиральная ПВС 73/50-10	шт		30	30,51	915,3				915,3		
6		Изолятор стеклянный ПС-70Е	шт		48	525,42	25220,16				25220,16		
7		Скоба СК-7-1А	шт		42	98,52	4137,84				4137,84		
8		Серьга СРС-7-16	шт		42	85,42	3587,64				3587,64		
9		Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт		42	173,55	7289,1				7289,1		
10		Зажим болтовой НБ -2-6А	шт		42	220,15	9246,3				9246,3		
11		Колпачек К-7	шт		63	5,93	373,59				373,59		
12		Провод СИП-3 1х50	шт		1404	47,51	66704,04				66704,04		
14		Зажим плашечный 3П 50-240/50-185	шт		27	152	4104				4104		
15		Разъедениель РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом	шт		2	7533,9	15067,8				15067,8		
16		Площадка под РЛНД	шт		2	9388	18776				18776		
17		Труба Ду 25х3,2(дл. 6000 м)	кг		21,3	40,85	870,11				870,11		
18		Электроды заземления	шт		1	1221	1221				1221		
19		Полоса стальная 40х4	кг		10	68,47	684,7				684,7		
Итого по разделу 2 Материалы							364538,03						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							427417,4	36527,21	24129,38	4494,29	366760,81	144,71	22,18
Итоги по смете:													

Итого Строительные работы	426239,33					141,44	22,07
Итого Монтажные работы	1178,07					3,27	0,11
Итого	427417,4					144,71	22,18
В том числе:							
Материалы	366760,81						
Машины и механизмы	24129,38						
ФОТ	41021,5						
Непредвиденные затраты 2%	8548,35						
Итого с непредвиденными	**435965,75**						
НДС 20%	87193,15						
ВСЕГО по смете	**523158,9**					**144,71**	**22,18**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)