УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"____"_____2018 г.

Инвестиционная прграмма 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, п. Новый, Надеждинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____144700,42 руб.
строительных работ _____116671,57 руб.
монтажных работ _____1547,72 руб.
Средства на оплату труда _____13842,41 руб.
Сметная трудоемкость _____44,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		3	2185,09	6555,27	2746,59	3379,62	589,56	429,06	11,4	2,91
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		1	4692,45	4692,45	1903,35	2646,08	457,88	143,02	7,9	2,26
3	ГЭСН33-04-003-05	Установка с помощью механизмов железобетонных опор ВЛ 0,38-10 кВ для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом	шт		1	4826,57	4826,57	2163,55	2356,59	415,33	306,43	8,98	2,05
4	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,12	15857,8	1902,94	1046,71	662,81	178,69	193,42	4,19	0,88

5	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,04	64284,67	2571,39	675,68	1023,44	303,98	872,27	2,61	1,5
6	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		1	978,17	978,17	429,78	548,39	145,87		1,74	0,72
7	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		1	482,79	482,79	245,72	184,09	40,52	52,98	0,86	0,2
8	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		1	95,21	95,21	75,57	18,41	4,05	1,23	0,28	0,02
9	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		1	969,72	969,72	600,69	24,9	4,05	344,13	2,32	0,02
Итого по разделу 1 Монтаж							23074,51					40,28	10,56
Раздел 2. Развозка													
10	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		7	537,35	3761,45	684,25	3077,2	680,75		3,08	3,36
11	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		3	160,52	481,56	166,62	314,94	85,08		0,75	0,42
12	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		2	186,63	373,26	133,3	239,96	64,84		0,6	0,32
Итого по разделу 2 Развозка							4616,27					4,43	4,1
Раздел 4. Материалы													
13		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		7	8250	57750				57750		
14		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		7	152,76	1069,32				1069,32		
15		Зажим анкерный РА 1500	шт		2	237,29	474,58				474,58		
16		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		3	107,36	322,08				322,08		
17		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		4	130,22	520,88				520,88		
18		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		2	445,12	890,24				890,24		
19		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		7	93,07	651,49				651,49		
20		Провод СИП-2 4х16	м		20	47,5	950				950		
21		Провод СИП-2 3х50+1х54,6	м		160	148,66	23785,6				23785,6		
22		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		1	509,32	509,32				509,32		
23		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		1	3510	3510				3510		

24		**Автомат ВА 47-29 1п 40А**	шт		1	95	**95**				95		
Итого по разделу 4 Материалы							**90528,51**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							118219,29	10871,81	14476,43	2970,6	92871,05	44,71	14,66
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							116671,57					41,25	14,42
Итого Монтажные работы							1547,72					3,46	0,24
Итого							118219,29					44,71	14,66
В том числе:													
Материалы							92871,05						
Машины и механизмы							14476,43						
ФОТ							13842,41						
Непредвиденные затраты 2%							2364,39						
Итого с непредвиденными							**120583,68**						
НДС 20%							24116,74						
ВСЕГО по смете							**144700,42**					**44,71**	**14,66**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)