**УТВЕРЖДАЮ:**
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, п. Новый, Надеждинский район
*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:
Сметная стоимость 756143 руб.
строительных работ 597643,53 руб.
монтажных работ 20120,36 руб.
Средства на оплату труда 69058,47 руб.
Сметная трудоемкость 225,58 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1. Монтаж** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | | 13 | 2185,09 | 28406,17 | 11901,89 | 14645,02 | 2554,76 | 1859,26 | 49,4 | 12,61 |
| 2 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | | 6 | 4692,45 | 28154,7 | 11420,1 | 15876,48 | 2747,28 | 858,12 | 47,4 | 13,56 |
| 3 | ГЭСН33-04-003-8 | Установка с помощью механизмов железобетонных опор ВЛ 0,38-10 кВ совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом | шт | | 2 | 4826,57 | 9653,14 | 4327,1 | 4713,18 | 830,66 | 612,86 | 17,96 | 4,1 |
| 4 | ГЭСН33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | км | | 0,58 | 15857,8 | 9197,52 | 5059,08 | 3203,59 | 863,68 | 934,85 | 20,24 | 4,26 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | | 0,07 | 64284,67 | 4499,93 | 1182,44 | 1791,02 | 531,97 | 1526,47 | 4,57 | 2,63 |
| 6 | ГЭСН33-04-013-01 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 | ответвление | | 13 | 978,17 | 12716,21 | 5587,14 | 7129,07 | 1896,31 | | 22,62 | 9,36 |
| 7 | ГЭСНм08-02-370-01 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн | шт | | 13 | 482,79 | 6276,27 | 3194,36 | 2393,17 | 526,76 | 688,74 | 11,18 | 2,6 |
| 8 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт | | 13 | 95,21 | 1237,73 | 982,41 | 239,33 | 52,65 | 15,99 | 3,64 | 0,26 |
| 9 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | | 13 | 969,72 | 12606,36 | 7808,97 | 323,7 | 52,65 | 4473,69 | 30,16 | 0,26 |
| Итого по разделу 1 Монтаж | | | | | | | 112748,03 | | | | | 207,17 | 49,64 |
| Раздел 2. Развозка | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | | 29 | 537,35 | 15583,15 | 2834,75 | 12748,4 | 2820,25 | | 12,76 | 13,92 |
| 11 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт | | 13 | 160,52 | 2086,76 | 722,02 | 1364,74 | 368,68 | | 3,25 | 1,82 |
| 12 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | | 8 | 186,63 | 1493,04 | 533,2 | 959,84 | 259,36 | | 2,4 | 1,28 |
| Итого по разделу 2 Развозка | | | | | | | 19162,95 | | | | | 18,41 | 17,02 |
| Раздел 4. Материалы | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи | шт | | 29 | 8250 | 239250 | | | | 239250 | | |
| 14 | | Крюк под бандаж SOT 29.10 | шт | | 29 | 152,76 | 4430,04 | | | | 4430,04 | | |
| 15 | | Зажим анкерный РА 1500 | шт | | 8 | 237,29 | 1898,32 | | | | 1898,32 | | |
| 16 | | Зажим поддерживающий PS-1500 | шт | | 13 | 107,36 | 1395,68 | | | | 1395,68 | | |
| 17 | | Зажим ответвительный ОР 95М | шт | | 52 | 130,22 | 6771,44 | | | | 6771,44 | | |
| 18 | | Зажим анкерный РА 4х35-120 | шт | | 2 | 445,12 | 890,24 | | | | 890,24 | | |
| 19 | | Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54 | шт | | 29 | 93,07 | 2699,03 | | | | 2699,03 | | |
| 20 | | Провод СИП-2 4х16 | м | | 260 | 47,5 | 12350 | | | | 12350 | | |
| 21 | | Провод СИП-2 3х95+1х70 | м | | 650 | 250,28 | 162682 | | | | 162682 | | |
| 22 | | Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т | шт | | 13 | 509,32 | 6621,16 | | | | 6621,16 | | |
| 23 | | Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230 | шт | | 13 | 3510 | 45630 | | | | 45630 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | | **Автомат ВА 47-29 1п 40А** | шт | | | **13** | **95** | **1235** | | | | **1235** | | |
| **Итого по разделу 4 Материалы** | | | | | | | | **485852,91** | | | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 617763,89 | 55553,46 | 65387,54 | 13505,01 | 496822,89 | 225,58 | 66,66 |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | 597643,53 | | | | | 180,6 | 63,54 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | 20120,36 | | | | | 44,98 | 3,12 |
| Итого | | | | | | | | 617763,89 | | | | | 225,58 | 66,66 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 496822,89 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 65387,54 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 69058,47 | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | 12355,28 | | | | | | |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | **630119,17** | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | 126023,83 | | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **756143** | | | | | **225,58** | **66,66** |

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
*(должность, подпись, расшифровка)*