УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-6/0,4кВ, 250 кВА, по адресу: ул. Строителей, п. Новый, Надеждинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____373888,5 руб.
строительных работ _____286891,82 руб.
монтажных работ _____18572,64 руб.
Средства на оплату труда _____37260,95 руб.
Сметная трудоемкость _____122,76 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		1	2185,09	2185,09	915,53	1126,54	196,52	143,02	3,8	0,97
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		5	4692,45	23462,25	9516,75	13230,4	2289,4	715,1	39,5	11,3
3	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,3	15857,8	4757,34	2616,77	1657,03	446,73	483,54	10,47	2,21
4	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		12	978,17	11738,04	5157,36	6580,68	1750,44		20,88	8,64

5	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		12	482,79	5793,48	2948,64	2209,08	486,24	635,76	10,32	2,4
6	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		12	95,21	1142,52	906,84	220,92	48,6	14,76	3,36	0,24
7	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		12	969,72	11636,64	7208,28	298,8	48,6	4129,56	27,84	0,24
Итого по разделу 1 Монтаж							60715,36					116,17	26
Раздел 2. Развозка													
8	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		11	537,35	5910,85	1075,25	4835,6	1069,75		4,84	5,28
9	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		1	160,52	160,52	55,54	104,98	28,36		0,25	0,14
10	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		5	186,63	933,15	333,25	599,9	162,1		1,5	0,8
Итого по разделу 2 Развозка							7004,52					6,59	6,22
Раздел 4. Материалы													
11		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		11	8250	90750				90750		
12		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		11	152,76	1680,36				1680,36		
13		Зажим анкерный РА 1500	шт		5	237,29	1186,45				1186,45		
14		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		1	107,36	107,36				107,36		
15		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		48	130,22	6250,56				6250,56		
16		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		2	445,12	890,24				890,24		
17		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		11	93,07	1023,77				1023,77		
18		Провод СИП-2 4х16	м		240	47,5	11400				11400		
19		Провод СИП-2 3х95+1х70	м		300	250,28	75084				75084		
20		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		12	509,32	6111,84				6111,84		
21		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		12	3510	42120				42120		
22		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		12	95	1140				1140		
Итого по разделу 4 Материалы							237744,58						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							305464,46	30734,21	30863,93	6526,74	243866,32	122,76	32,22
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							286891,82					81,24	29,34
Итого Монтажные работы							18572,64					41,52	2,88
Итого							305464,46					122,76	32,22

В том числе:							
Материалы	243866,32						
Машины и механизмы	30863,93						
ФОТ	37260,95						
Непредвиденные затраты 2%	6109,29						
Итого с непредвиденными	**311573,75**						
НДС 20%	62314,75						
ВСЕГО по смете	**373888,5**					**122,76**	**32,22**

Составил: ведущий инженер ПТС _____Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)