УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная
ресурсоснабжающая компания"
_____ Кобылкин Д.Ю.
_____ 2018 г.

Акционерное общество «Дальневосточная ресурсоснабжающая компания» ОГРН 1022501194859 АО «ДВ РСК» ИНН 2531006580 Приморский край, пгт. Славянка

Инвестиционная прогрограмма 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-6кВ отпайка от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП -"Юбилейная", по адресу: ул.Юбилейная, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского рай
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 537547,62 руб.
строительных работ _____ 436816,73 руб.
монтажных работ _____ 2356,16 руб.
Средства на оплату труда _____ 39167,73 руб.
Сметная трудоемкость _____ 139,62 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		5	2083,33	10416,65	4577,65	5632,7	982,6	206,3	19	4,85
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		4	4590,69	18362,76	7613,4	10584,32	1831,52	165,04	31,6	9,04
3	ГЭСН33-04-009-08	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км		0,35	22082,66	7728,93	6416,32	964,4	257,4	348,21	25,38	1,27

3	ГЭСН33-04-009-16	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-08	шт		6	802,23	4813,38	3546,24	501	133,74	766,14	13,14	0,66
4	ГЭСН33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов	компл.		2	3257,63	6515,26	4429,92	2050,42	433,56	34,92	16,18	2,14
5	ГЭСНм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт		0,2	4635,83	927,17	603,69	126,34	24,31	197,14	2,36	0,12
6	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м		0,18	7239,44	1303,1	980,74	110,3	18,23	212,06	3,83	0,09
7	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0,02	6294,28	125,89	84,93	10,94	1,78	30,02	0,33	0,01
8	ГЭСН33-04-011-06	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории	переход		2	4005,38	8010,76	6948,06	1062,7	283,64		27,8	1,4
Итого по разделу 1							58203,9					139,62	19,58
Раздел 2. Материалы													
1		Стойка для опор ЛЭП СВ 105-3,6 АИ	шт		13	9406,03	122278,39				122278,39		
2		Сопряжение	шт		4	1440	5760				5760		
3		Траверса ТМ- 10 кВ	шт		27	1771	47817				47817		
4		Изолятор ШФ-20Г1	шт		15	394,2	5913				5913		
5		Вязка спиральная ПВС 73/50-10	шт		30	30,51	915,3				915,3		
6		Изолятор стеклянный ПС-70Е	шт		48	525,42	25220,16				25220,16		
7		Скоба СК-7-1А	шт		54	98,52	5320,08				5320,08		
8		Серьга СРС-7-16	шт		54	85,42	4612,68				4612,68		
9		Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт		54	173,55	9371,7				9371,7		
10		Зажим болтовой НБ -2-6А	шт		54	220,15	11888,1				11888,1		
11		Колпачек К-7	шт		63	5,93	373,59				373,59		
12		Провод СИП-3 1х95	м		1092	90,54	98869,68				98869,68		
13		Зажим плашечный ЗП 50-240/50-185	шт		27	152	4104				4104		
14		Разъедениель РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом	шт		2	7533,9	15067,8				15067,8		
15		Площадка под РЛНД	шт		2	9388	18776				18776		
16		Труба Ду 25х3,2(дл. 6000 м)	кг		21,3	40,85	870,11				870,11		
17		Электроды заземления	шт		2	1221	2442				2442		
18		Полоса стальная 40х4	кг		20	68,47	1369,4				1369,4		
Итого по разделу 2 Материалы							380968,99						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							439172,89	35200,95	21043,12	3966,78	382928,82	139,62	19,58
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							436816,73					133,1	19,36
Итого Монтажные работы							2356,16					6,52	0,22
Итого							439172,89					139,62	19,58

В том числе:							
Материалы	382928,82						
Машины и механизмы	21043,12						
ФОТ	39167,73						
Непредвиденные затраты 2%	8783,46						
Итого с непредвиденными	**447956,35**						
НДС 20%	89591,27						
ВСЕГО по смете	**537547,62**					**139,62**	**19,58**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)