УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"__"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф.1,2 КТП-"Юбилейная" по адресу: ул. Юбилейная, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____174016,42 руб.
Средства на оплату труда _____4391,02 руб.
Сметная трудоемкость _____15,01 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,43	15857,8	6818,85	3750,7	2375,07	640,32	693,08	15,01	3,16
Итого по разделу 1 Монтаж							6818,85					15,01	3,16
Раздел 2. Развозка													
Итого по разделу 2 Развозка													
Раздел 4. Материалы													
2		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		540,8	250,28	135351,42				135351,42		
Итого по разделу 4 Материалы							135351,42						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							142170,27	3750,7	2375,07	640,32	136044,5	15,01	3,16
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							142170,27					15,01	3,16
Итого Монтажные работы													

Итого	142170,27					15,01	3,16
В том числе:							
Материалы	136044,5						
Машины и механизмы	2375,07						
ФОТ	4391,02						
Непредвиденные затраты 2%	2843,41						
Итого с непредвиденными	**145013,68**						
НДС 20%	29002,74						
ВСЕГО по смете	**174016,42**					**15,01**	**3,16**

Составил: ведущий инженер ПТС _____Борткевич И.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____Лукин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)