УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф."Быт-1", КТП - "Центральное" по адресу: ул.Октябрьская п.Тавричанка, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 627107,3 руб.
строительных работ 496865,37 руб.
монтажных работ 15477,2 руб.
Средства на оплату труда 54753,62 руб.
Сметная трудоемкость 178,88 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		8	2185,09	17480,72	7324,24	9012,32	1572,16	1144,16	30,4	7,76
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		8	4692,45	37539,6	15226,8	21168,64	3663,04	1144,16	63,2	18,08
3	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,525	15857,8	8325,35	4579,34	2899,8	781,78	846,21	18,32	3,86
4	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		10	978,17	9781,7	4297,8	5483,9	1458,7		17,4	7,2

5	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		10	482,79	4827,9	2457,2	1840,9	405,2	529,8	8,6	2
6	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		10	95,21	952,1	755,7	184,1	40,5	12,3	2,8	0,2
7	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		10	969,72	9697,2	6006,9	249	40,5	3441,3	23,2	0,2
Итого по разделу 1 Монтаж							88604,57					163,92	39,3
Раздел 2. Развозка													
8	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		24	537,35	12896,4	2346	10550,4	2334		10,56	11,52
9	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		8	160,52	1284,16	444,32	839,84	226,88		2	1,12
10	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		8	186,63	1493,04	533,2	959,84	259,36		2,4	1,28
Итого по разделу 2 Развозка							15673,6					14,96	13,92
Раздел 4. Материалы													
11		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		24	8250	198000				198000		
12		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		24	152,76	3666,24				3666,24		
13		Зажим анкерный РА 1500	шт		8	237,29	1898,32				1898,32		
13		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		8	107,36	858,88				858,88		
14		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		40	130,22	5208,8				5208,8		
14		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		20	445,12	8902,4				8902,4		
15		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		24	93,07	2233,68				2233,68		
16		Провод СИП-2 4х16	м		200	47,5	9500				9500		
15		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		546	250,28	136652,88				136652,88		
17		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		10	509,32	5093,2				5093,2		
18		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		10	3510	35100				35100		
16		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		10	95	950				950		
Итого по разделу 4 Материалы							408064,4						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							512342,57	43971,5	53188,74	10782,12	415182,33	178,88	53,22
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							496865,37					144,28	50,82
Итого Монтажные работы							15477,2					34,6	2,4
Итого							512342,57					178,88	53,22
В том числе:													
Материалы							415182,33						

Машины и механизмы	53188,74						
ФОТ	54753,62						
Непредвиденные затраты 2%	10246,85						
Итого с непредвиденными	**522589,42**						
НДС 20%	104517,88						
ВСЕГО по смете	**627107,3**					**178,88**	**53,22**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)