УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная
ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная прграмма 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф."Быт-2" КТП-"Центральное" по адресу: ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____288126,05 руб.
строительных работ _____224563,06 руб.
монтажных работ _____10834,04 руб.
Средства на оплату труда _____27518,6 руб.
Сметная трудоемкость _____88,68 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных**	шт		4	2185,09	8740,36	3662,12	4506,16	786,08	572,08	15,2	3,88
2	ГЭСН33-04-003-02	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом**	шт		2	4692,45	9384,9	3806,7	5292,16	915,76	286,04	15,8	4,52
5	ГЭСН33-04-008-03	**Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов**	км		0,22	15857,8	3488,72	1918,96	1215,15	327,6	354,61	7,68	1,62

4	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,13	64284,67	8357,01	2195,95	3326,18	987,94	2834,88	8,48	4,88
7	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		7	978,17	6847,19	3008,46	3838,73	1021,09		12,18	5,04
9	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		7	482,79	3379,53	1720,04	1288,63	283,64	370,86	6,02	1,4
18	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		7	95,21	666,47	528,99	128,87	28,35	8,61	1,96	0,14
20	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		7	969,72	6788,04	4204,83	174,3	28,35	2408,91	16,24	0,14
Итого по разделу 1 Монтаж							47652,22					83,56	21,62
Раздел 2. Развозка													
10	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		8	537,35	4298,8	782	3516,8	778		3,52	3,84
11	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		4	160,52	642,08	222,16	419,92	113,44		1	0,56
12	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		2	186,63	373,26	133,3	239,96	64,84		0,6	0,32
Итого по разделу 2 Развозка							5314,14					5,12	4,72
Раздел 4. Материалы													
19		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		8	8250	66000				66000		
29		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		8	152,76	1222,08				1222,08		
13		Зажим анкерный РА 1500	шт		2	237,29	474,58				474,58		
16		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		4	107,36	429,44				429,44		
17		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		28	130,22	3646,16				3646,16		
14		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		14	445,12	6231,68				6231,68		
15		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		8	93,07	744,56				744,56		
23		Провод СИП-2 4х16	м		40	47,5	1900				1900		
22		Провод СИП-2 3х70+1х54,6	м		364	200,5	72982				72982		
37		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		7	509,32	3565,24				3565,24		
21		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		7	3510	24570				24570		

38		**Автомат ВА 47-29 1п 40А**	шт		7	95	**665**				**665**		
Итого по разделу 4 Материалы							**182430,74**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							235397,1	22183,51	23946,86	5335,09	189266,73	88,68	26,34
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							224563,06					64,46	24,66
Итого Монтажные работы							10834,04					24,22	1,68
Итого							235397,1					88,68	26,34
В том числе:													
Материалы							189266,73						
Машины и механизмы							23946,86						
ФОТ							27518,6						
Непредвиденные затраты 2%							4707,94						
Итого с непредвиденными							**240105,04**						
НДС 20%							48021,01						
ВСЕГО по смете							**288126,05**					**88,68**	**26,34**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)