УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная
ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"____"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф."Преображение" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____843022,46 руб.
строительных работ _____676362,08 руб.
монтажных работ _____12381,76 руб.
Средства на оплату труда _____64951,26 руб.
Сметная трудоемкость _____212,16 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных**	шт		13	2185,09	28406,17	11901,89	14645,02	2554,76	1859,26	49,4	12,61
2	ГЭСН33-04-003-02	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом**	шт		7	4692,45	32847,15	13323,45	18522,56	3205,16	1001,14	55,3	15,82
3	ГЭСН33-04-003-03	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами**	шт		1	7314,44	7314,44	2917,66	4253,76	733,41	143,02	12,11	3,62

5	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		1	15857,8	15857,8	8722,56	5523,43	1489,11	1611,81	34,9	7,35
7	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		8	978,17	7825,36	3438,24	4387,12	1166,96		13,92	5,76
9	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		8	482,79	3862,32	1965,76	1472,72	324,16	423,84	6,88	1,6
18	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		8	95,21	761,68	604,56	147,28	32,4	9,84	2,24	0,16
20	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		8	969,72	7757,76	4805,52	199,2	32,4	2753,04	18,56	0,16
Итого по разделу 1 Монтаж							104632,68					193,31	47,08
Раздел 2. Развозка													
10	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		30	537,35	16120,5	2932,5	13188	2917,5		13,2	14,4
11	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		13	160,52	2086,76	722,02	1364,74	368,68		3,25	1,82
12	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		8	186,63	1493,04	533,2	959,84	259,36		2,4	1,28
Итого по разделу 2 Развозка							19700,3					18,85	17,5
Раздел 4. Материалы													
19		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		30	8250	247500				247500		
29		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		29	152,76	4430,04				4430,04		
13		Зажим анкерный РА 1500	шт		8	237,29	1898,32				1898,32		
16		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		13	107,36	1395,68				1395,68		
17		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		32	130,22	4167,04				4167,04		
14		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		16	445,12	7121,92				7121,92		
15		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		30	93,07	2792,1				2792,1		
23		Провод СИП-2 4х16	м		40	47,5	1900				1900		
24		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		1040	250,28	260291,2				260291,2		
37		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		8	509,32	4074,56				4074,56		
21		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		8	3510	28080				28080		
38		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		8	95	760				760		
Итого по разделу 4 Материалы							564410,86						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							688743,84	51867,36	64663,67	13083,9	572212,81	212,16	64,58
Итоги по смете:													

Итого Строительные работы	676362,08					184,48	62,66
Итого Монтажные работы	12381,76					27,68	1,92
Итого	688743,84					212,16	64,58
В том числе:							
Материалы	572212,81						
Машины и механизмы	64663,67						
ФОТ	64951,26						
Непредвиденные затраты 2%	13774,88						
Итого с непредвиденными	**702518,72**						
НДС 20%	140503,74						
ВСЕГО по смете	**843022,46**					**212,16**	**64,58**

Составил: ведущий инженер ПТС _____Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)