УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____ Кобылкин Д.Ю.
"___" _____ 2018 г.

Инвестиционная прграмма 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф. "Кирпичная" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1266670,32 руб.
строительных работ _____ 1013193,29 руб.
монтажных работ _____ 21668,08 руб.
Средства на оплату труда _____ 104475 руб.
Сметная трудоемкость _____ 340,68 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		20	2185,09	43701,8	18310,6	22530,8	3930,4	2860,4	76	19,4
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		15	4692,45	70386,75	28550,25	39691,2	6868,2	2145,3	118,5	33,9
3	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		1,2	15857,8	19029,36	10467,07	6628,12	1786,93	1934,17	41,88	8,82
4	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		14	978,17	13694,38	6016,92	7677,46	2042,18		24,36	10,08

5	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		14	482,79	6759,06	3440,08	2577,26	567,28	741,72	12,04	2,8
6	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		14	95,21	1332,94	1057,98	257,74	56,7	17,22	3,92	0,28
7	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		14	969,72	13576,08	8409,66	348,6	56,7	4817,82	32,48	0,28
Итого по разделу 1 Монтаж							168480,37					309,18	75,56
Раздел 2. Развозка													
8	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		50	537,35	26867,5	4887,5	21980	4862,5		22	24
9	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		20	160,52	3210,4	1110,8	2099,6	567,2		5	2,8
10	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		15	186,63	2799,45	999,75	1799,7	486,3		4,5	2,4
Итого по разделу 2 Развозка							32877,35					31,5	29,2
Раздел 4. Материалы													
11		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		50	8250	412500				412500		
12		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		50	152,76	7638				7638		
13		Зажим анкерный PA 1500	шт		15	237,29	3559,35				3559,35		
14		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		20	107,36	2147,2				2147,2		
15		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		56	130,22	7292,32				7292,32		
16		Зажим анкерный PA 4x35-120	шт		28	445,12	12463,36				12463,36		
17		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		50	93,07	4653,5				4653,5		
18		Провод СИП-2 4х16	м		280	47,5	13300				13300		
19		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		1248	250,28	312349,44				312349,44		
20		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		14	509,32	7130,48				7130,48		
21		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		14	3510	49140				49140		
22		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		14	95	1330				1330		
Итого по разделу 4 Материалы							833503,65						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1034861,4	83250,61	105590,48	21224,39	846020,28	340,68	104,76
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							1013193,3					292,24	101,4
Итого Монтажные работы							21668,08					48,44	3,36
Итого							1034861,4					340,68	104,76
В том числе:													

Материалы	846020,28						
Машины и механизмы	105590,48						
ФОТ	104475						
Непредвиденные затраты 2%	20697,23						
Итого с непредвиденными	**1055558,6**						
НДС 20%	211111,72						
ВСЕГО по смете	**1266670,3**					**340,68**	**104,76**

Составил: ведущий инженер ПТС _____Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)