УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинский район

Основание:
Сметная стоимость _____553954,56 руб.
строительных работ _____435552,33 руб.
монтажных работ _____17024,92 руб.
Средства на оплату труда _____50918,96 руб.
Сметная трудоемкость _____166,35 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		3	2185,09	6555,27	2746,59	3379,62	589,56	429,06	11,4	2,91
2	ГЭСН33-04-003-	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38;	шт		9	4692,45	42232,05	17130,15	23814,72	4120,92	1287,18	71,1	20,34
3	ГЭСН33-04-008-	Подвеска изолированных проводов ВЛ	км		0,4	15857,8	6343,12	3489,02	2209,37	595,64	644,73	13,96	2,94
4	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		11	978,17	10759,87	4727,58	6032,29	1604,57		19,14	7,92
5	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		11	482,79	5310,69	2702,92	2024,99	445,72	582,78	9,46	2,2
6	ГЭСНм08-03-	Счетчики, устанавливаемые на готовом	шт		11	95,21	1047,31	831,27	202,51	44,55	13,53	3,08	0,22

7	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		11	969,72	10666,92	6607,59	273,9	44,55	3785,43	25,52	0,22
Итого по разделу 1 Монтаж							82915,23					153,66	36,75
Раздел 2. Развозка													
8	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		21	537,35	11284,35	2052,75	9231,6	2042,25		9,24	10,08
9	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		3	160,52	481,56	166,62	314,94	85,08		0,75	0,42
10	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		9	186,63	1679,67	599,85	1079,82	291,78		2,7	1,44
Итого по разделу 2 Развозка							13445,58					12,69	11,94
Раздел 4. Материалы													
11		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		21	8250	173250				173250		
12		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		21	152,76	3207,96				3207,96		
13		Зажим анкерный PA 1500	шт		9	237,29	2135,61				2135,61		
14		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		3	107,36	322,08				322,08		
15		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		44	130,22	5729,68				5729,68		
16		Зажим анкерный PA 4x35-120	шт		22	445,12	9792,64				9792,64		
17		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		21	93,07	1954,47				1954,47		
18		Провод СИП-2 4х16	м		220	47,5	10450				10450		
19		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		416	250,28	104116,48				104116,48		
20		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		11	509,32	5602,52				5602,52		
21		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		11	3510	38610				38610		
22		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		11	95	1045				1045		
Итого по разделу 4 Материалы							356216,44						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							452577,25	41054,34	48563,76	9864,62	362959,15	166,35	48,69
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							435552,33					128,29	46,05
Итого Монтажные работы							17024,92					38,06	2,64
Итого							452577,25					166,35	48,69
В том числе:													
Материалы							362959,15						
Машины и механизмы							48563,76						
ФОТ							50918,96						
Непредвиденные затраты 2%							9051,55						

Итого с непредвиденными	**461628,8**						
НДС 20%	92325,76						
ВСЕГО по смете	**553954,56**					**166,35**	**48,69**

Составил: ведущий инженер ПТС _____Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)