УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП-"Октябрьская" по адресу: ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 918403,74 руб.
строительных работ _____ 720923,17 руб.
монтажных работ _____ 29406,68 руб.
Средства на оплату труда _____ 81419,94 руб.
Сметная трудоемкость _____ 267,01 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		9	2185,09	19665,81	8239,77	10138,86	1768,68	1287,18	34,2	8,73
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		11	4692,45	51616,95	20936,85	29106,88	5036,68	1573,22	86,9	24,86
3	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,8	15857,8	12686,24	6978,05	4418,74	1191,29	1289,45	27,92	5,88
4	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		19	978,17	18585,23	8165,82	10419,41	2771,53		33,06	13,68

5	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		19	482,79	9173,01	4668,68	3497,71	769,88	1006,62	16,34	3,8
6	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		19	95,21	1808,99	1435,83	349,79	76,95	23,37	5,32	0,38
7	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		19	969,72	18424,68	11413,11	473,1	76,95	6538,47	44,08	0,38
Итого по разделу 1 Монтаж							131960,91					247,82	57,71
Раздел 2. Развозка													
8	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		31	537,35	16657,85	3030,25	13627,6	3014,75		13,64	14,88
9	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		9	160,52	1444,68	499,86	944,82	255,24		2,25	1,26
10	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		11	186,63	2052,93	733,15	1319,78	356,62		3,3	1,76
Итого по разделу 2 Развозка							20155,46					19,19	17,9
Раздел 3. Материалы													
11		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		31	8250	255750				255750		
12		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		31	152,76	4735,56				4735,56		
13		Зажим анкерный РА 1500	шт		11	237,29	2610,19				2610,19		
14		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		9	107,36	966,24				966,24		
15		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		76	130,22	9896,72				9896,72		
16		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		38	445,12	16914,56				16914,56		
17		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		31	93,07	2885,17				2885,17		
18		Провод СИП-2 4х16	м		380	47,5	18050				18050		
19		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		832	250,28	208232,96				208232,96		
20		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		19	509,32	9677,08				9677,08		
21		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		19	3510	66690				66690		
22		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		19	95	1805				1805		
Итого по разделу 3 Материалы							598213,48						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							750329,85	66101,37	74296,69	15318,57	609931,79	267,01	75,61
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							720923,17					201,27	71,05
Итого Монтажные работы							29406,68					65,74	4,56
Итого							750329,85					267,01	75,61
В том числе:													
Материалы							609931,79						

Машины и механизмы	74296,69						
ФОТ	81419,94						
Непредвиденные затраты 2%	15006,6						
Итого с непредвиденными	**765336,45**						
НДС 20%	153067,29						
ВСЕГО по смете	**918403,74**					**267,01**	**75,61**

Составил: ведущий инженер ПТС _____Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)