УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская верх" КТП-Молодежная по адресу: ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1344994 руб.
строительных работ _____ 1060158,3 руб.
монтажных работ _____ 38693 руб.
Средства на оплату труда _____ 117481,26 руб.
Сметная трудоемкость _____ 384,75 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		19	2185,09	41516,71	17395,07	21404,26	3733,88	2717,38	72,2	18,43
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		8	4692,45	37539,6	15226,8	21168,64	3663,04	1144,16	63,2	18,08
3	ГЭСН33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт		4	7314,44	29257,76	11670,64	17015,04	2933,64	572,08	48,44	14,48

4	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		1,2	15857,8	19029,36	10467,07	6628,12	1786,93	1934,17	41,88	8,82
5	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		25	978,17	24454,25	10744,5	13709,75	3646,75		43,5	18
6	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		25	482,79	12069,75	6143	4602,25	1013	1324,5	21,5	5
7	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		25	95,21	2380,25	1889,25	460,25	101,25	30,75	7	0,5
8	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		25	969,72	24243	15017,25	622,5	101,25	8603,25	58	0,5
Итого по разделу 1 Монтаж							190490,68					355,72	83,81
Раздел 2. Развозка													
9	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		47	537,35	25255,45	4594,25	20661,2	4570,75		20,68	22,56
10	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		19	160,52	3049,88	1055,26	1994,62	538,84		4,75	2,66
11	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		12	186,63	2239,56	799,8	1439,76	389,04		3,6	1,92
Итого по разделу 2 Развозка							30544,89					29,03	27,14
Раздел 4. Материалы													
12		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		47	8250	387750				387750		
13		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		43	152,76	6568,68				6568,68		
14		Зажим анкерный РА 1500	шт		12	237,29	2847,48				2847,48		
15		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		19	107,36	2039,84				2039,84		
16		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		100	130,22	13022				13022		
17		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		50	445,12	22256				22256		
18		Зажим промежуточный б/кронштейна PS	шт		47	93,07	4374,29				4374,29		
19		Провод СИП-2 4х16	м		500	47,5	23750				23750		
20		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		1248	250,28	312349,44				312349,44		
21		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-	шт		25	509,32	12733				12733		
22		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		25	3510	87750				87750		
22		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		25	95	2375				2375		
Итого по разделу 4 Материалы							877815,73						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1098851,3	95002,89	109706,39	22478,37	894142,02	384,75	110,95

Итоги по смете:							
Итого Строительные работы	1060158,3					298,25	104,95
Итого Монтажные работы	38693					86,5	6
Итого	1098851,3					384,75	110,95
В том числе:							
Материалы	894142,02						
Машины и механизмы	109706,39						
ФОТ	117481,26						
Непредвиденные затраты 2%	21977,03						
Итого с непредвиденными	**1120828,33**						
НДС 20%	224165,67						
ВСЕГО по смете	**1344994**					**384,75**	**110,95**

Составил: ведущий инженер ПТС _____Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)