УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская низ" КТП-Молодежная по адресу: ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____623188,15 руб.
строительных работ _____496758,89 руб.
монтажных работ _____12381,76 руб.
Средства на оплату труда _____52358,61 руб.
Сметная трудоемкость _____171 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных**	шт		10	2185,09	21850,9	9155,3	11265,4	1965,2	1430,2	38	9,7
2	ГЭСН33-04-003-02	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом**	шт		7	4692,45	32847,15	13323,45	18522,56	3205,16	1001,14	55,3	15,82
3	ГЭСН33-04-008-03	**Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов**	км		0,6	15857,8	9514,68	5233,54	3314,06	893,47	967,08	20,94	4,41

4	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		8	978,17	7825,36	3438,24	4387,12	1166,96		13,92	5,76
4	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		8	482,79	3862,32	1965,76	1472,72	324,16	423,84	6,88	1,6
5	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		8	95,21	761,68	604,56	147,28	32,4	9,84	2,24	0,16
6	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		8	969,72	7757,76	4805,52	199,2	32,4	2753,04	18,56	0,16
Итого по разделу 1 Монтаж							84419,85					155,84	37,61
Раздел 2. Развозка													
7	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		24	537,35	12896,4	2346	10550,4	2334		10,56	11,52
8	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		10	160,52	1605,2	555,4	1049,8	283,6		2,5	1,4
9	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		7	186,63	1306,41	466,55	839,86	226,94		2,1	1,12
Итого по разделу 2 Развозка							15808,01					15,16	14,04
Раздел 4. Материалы													
10		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		24	8250	198000				198000		
11		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		24	152,76	3666,24				3666,24		
12		Зажим анкерный PA 1500	шт		7	237,29	1661,03				1661,03		
13		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		10	107,36	1073,6				1073,6		
14		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		32	130,22	4167,04				4167,04		
15		Зажим анкерный PA 4x35-120	шт		16	445,12	7121,92				7121,92		
16		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		24	93,07	2233,68				2233,68		
17		Провод СИП-2 4x16	м		40	47,5	1900				1900		
18		Провод СИП-2 3x95+1x54,6	м		624	250,28	156174,72				156174,72		
19		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-	шт		8	509,32	4074,56				4074,56		
20		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510x410x230	шт		8	3510	28080				28080		
21		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		8	95	760				760		
Итого по разделу 4 Материалы							408912,79						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							509140,65	41894,32	51748,4	10464,29	415497,93	171	51,65
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							496758,89					143,32	49,73
Итого Монтажные работы							12381,76					27,68	1,92

Итого	509140,65					171	51,65
В том числе:							
Материалы	415497,93						
Машины и механизмы	51748,4						
ФОТ	52358,61						
Непредвиденные затраты 2%	10182,81						
Итого с непредвиденными	**519323,46**						
НДС 20%	103864,69						
ВСЕГО по смете	**623188,15**					**171**	**51,65**

Составил: ведущий инженер ПТС _____Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)