УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"____"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева" КТП-"Молодежная" по адресу: ул. Октябрьская, п. Тавричанка, Надеждинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____937972,22 руб.
строительных работ _____738458,22 руб.
монтажных работ _____27858,96 руб.
Средства на оплату труда _____82180,16 руб.
Сметная трудоемкость _____266,64 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		15	2185,09	32776,35	13732,95	16898,1	2947,8	2145,3	57	14,55
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		6	4692,45	28154,7	11420,1	15876,48	2747,28	858,12	47,4	13,56
3	ГЭСН33-04-003-	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38;	шт		1	7314,44	7314,44	2917,66	4253,76	733,41	143,02	12,11	3,62
4	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,7	15857,8	11100,46	6105,79	3866,4	1042,38	1128,27	24,43	5,15

5	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,2	64284,67	12856,93	3378,39	5117,19	1519,91	4361,35	13,05	7,5
6	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		18	978,17	17607,06	7736,04	9871,02	2625,66		31,32	12,96
7	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		18	482,79	8690,22	4422,96	3313,62	729,36	953,64	15,48	3,6
8	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		18	95,21	1713,78	1360,26	331,38	72,9	22,14	5,04	0,36
9	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		18	969,72	17454,96	10812,42	448,2	72,9	6194,34	41,76	0,36
Итого по разделу 1 Монтаж							137668,9					247,59	61,66
Раздел 2. Развозка													
10	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных	шт		30	537,35	16120,5	2932,5	13188	2917,5		13,2	14,4
11	ГЭСН33-04-016-	Развозка конструкций и материалов опор	шт		15	160,52	2407,8	833,1	1574,7	425,4		3,75	2,1
12	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		7	186,63	1306,41	466,55	839,86	226,94		2,1	1,12
Итого по разделу 2 Развозка							19834,71					19,05	17,62
Раздел 4. Материалы													
13		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		30	8250	247500				247500		
14		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		29	152,76	4430,04				4430,04		
15		Зажим анкерный PA 1500	шт		7	237,29	1661,03				1661,03		
16		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		15	107,36	1610,4				1610,4		
17		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		72	130,22	9375,84				9375,84		
18		Зажим анкерный PA 4x35-120	шт		36	445,12	16024,32				16024,32		
19		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		30	93,07	2792,1				2792,1		
20		Провод СИП-2 4x16	м		360	47,5	17100				17100		
21		Провод СИП-2 3x95+1x54,6	м		936	250,28	234262,08				234262,08		
22		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		18	509,32	9167,76				9167,76		
23		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510x410x230	шт		18	3510	63180				63180		

24		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		18	95	1710				1710		
Итого по разделу 4 Материалы							608813,57						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							766317,18	66118,72	75578,71	16061,44	624619,75	266,64	79,28
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							738458,22					204,36	74,96
Итого Монтажные работы							27858,96					62,28	4,32
Итого							766317,18					266,64	79,28
В том числе:													
Материалы							624619,75						
Машины и механизмы							75578,71						
ФОТ							82180,16						
Непредвиденные затраты 2%							15326,34						
Итого с непредвиденными							781643,52						
НДС 20%							156328,70						
ВСЕГО по смете							937972,22					266,64	79,28

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)