УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная
ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-6кВ отпайка от ф. 12 ПС Тавричанка до КТП Октябрьская п.Тавричанка Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____636917,58 руб.
строительных работ _____518001,34 руб.
монтажных работ _____2356,16 руб.
Средства на оплату труда _____43085,55 руб.
Сметная трудоемкость _____152,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		6	2083,33	12499,98	5493,18	6759,24	1179,12	247,56	22,8	5,82
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		4	4590,69	18362,76	7613,4	10584,32	1831,52	165,04	31,6	9,04
3	ГЭСН33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт		1	7212,68	7212,68	2917,66	4253,76	733,41	41,26	12,11	3,62

4	ГЭСН33-04-009-08	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км		0,37	22082,66	8170,58	6782,97	1019,51	272,11	368,1	26,83	1,34
5	ГЭСН33-04-009-16	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-08	шт		4	802,23	3208,92	2364,16	334	89,16	510,76	8,76	0,44
6	ГЭСН33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов	компл.		2	3257,63	6515,26	4429,92	2050,42	433,56	34,92	16,18	2,14
7	ГЭСНм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт		0,2	4635,83	927,17	603,69	126,34	24,31	197,14	2,36	0,12
8	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м		0,18	7239,44	1303,1	980,74	110,3	18,23	212,06	3,83	0,09
9	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0,02	6294,28	125,89	84,93	10,94	1,78	30,02	0,33	0,01
10	ГЭСН33-04-011-06	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории	переход		2	4005,38	8010,76	6948,06	1062,7	283,64		27,8	1,4
Итого по разделу 1							66337,1					152,6	24,02
Раздел 2. Материалы													
1		Стойка для опор ЛЭП СВ 105-3,6 АИ	шт		17	9406,03	159902,51				159902,51		
2		Сопряжение	шт		7	1440	10080				10080		
3		Траверса ТМ- 10 кВ	шт		33	1771	58443				58443		
4		Изолятор ШФ-20Г1	шт		18	394,2	7095,6				7095,6		
5		Вязка спиральная ПВС 73/50-10	шт		36	30,51	1098,36				1098,36		
6		Изолятор стеклянный ПС-70Е	шт		60	525,42	31525,2				31525,2		
7		Скоба СК-7-1А	шт		60	98,52	5911,2				5911,2		
8		Серьга СРС-7-16	шт		60	85,42	5125,2				5125,2		
9		Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт		60	173,55	10413				10413		
10		Зажим болтовой НБ -2-6А	шт		60	220,15	13209				13209		
11		Колпачек К-7	шт		78	5,93	462,54				462,54		
13		Провод СИП-3 1х95	м		1154,4	90,54	104519,38				104519,38		
14		Зажим плашечный 3П 50-240/50-185	шт		45	152	6840				6840		
15		Разъедениель РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом	шт		2	7533,9	15067,8				15067,8		
16		Площадка под РЛНД	шт		2	9388	18776				18776		
17		Труба Ду 25х3,2(дл. 6000 м)	кг		42,6	40,85	1740,21				1740,21		
18		Электроды заземления	шт		2	1221	2442				2442		
19		Полоса стальная 40х4	кг		20	68,47	1369,4				1369,4		
Итого по разделу 2 Материалы							454020,4						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							520357,5	38218,71	26311,53	4866,84	455827,26	152,6	24,02
Итоги по смете:													

Итого Строительные работы	518001,34					146,08	23,8
Итого Монтажные работы	2356,16					6,52	0,22
Итого	520357,5					152,6	24,02
В том числе:							
Материалы	455827,26						
Машины и механизмы	26311,53						
ФОТ	43085,55						
Непредвиденные затраты 2%	10407,15						
Итого с непредвиденными	**530764,65**						
НДС 20%	106152,93						
ВСЕГО по смете	**636917,58**					**152,6**	**24,02**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)