УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___" _____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на КТП-Октябрьская 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 900274,28 руб.
строительных работ 719339,99 руб.
монтажных работ 10799,86 руб.
прочих 5378,36 руб.
Средства на оплату труда 18359,96 руб.
Сметная трудоемкость 60,41 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-029-03	**Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней**	компл.		1	4105,28	4105,28	1465,66	2639,62	494,34		6,01	2,44
2	ГЭСН33-04-029-06	**Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами**	компл.		1	13625,34	13625,34	8292,02	5333,32	998,82		31,2	4,93

3	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3		0,15	22388,54	3358,28	514,16	2817,55	450,08	26,57	2,36	2,22
4	ГЭСНм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт		0,8	4635,83	3708,66	2414,75	505,37	97,25	788,54	9,44	0,48
5	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0,22	6294,28	1384,74	934,18	120,36	19,61	330,2	3,65	0,1
6	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м		0,01	7239,44	72,39	54,49	6,13	1,01	11,77	0,21	0,01
Итого по разделу 1 Монтаж							52737,89					52,87	10,18
Раздел 2. Испытания													
7	ГЭСНп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение		1	563,92	563,92	563,92				1,62	
8	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0,08	4511,37	360,91	360,91				1,04	
9	ГЭСНп01-11-	Замер полного сопротивления цепи	шт		4	424,69	1698,76	1698,76				4,88	
Итого по разделу 2 Испытания							5378,36					7,54	
Раздел 3. Материалы													
10		Полоса 40х4	кг		27,72	68,47	1897,99				1897,99		
11		Электроды заземления	шт		8	1221	9768				9768		
12		Грунт скальный	м3		15	376,64	5649,6				5649,6		
13		Блок бетонный для стен ФБС 24.4.6 р	шт		2	3772	7544				7544		
14		КТПн 250 6/0,4 У1 В/Вс глухим вводом ВН в сборе с трансформатором ТМГ 250/6/0,4 Y/Yн-0	шт		1	652542,37	652542,37				652542,37		
Итого по разделу 3 Материалы							677401,96						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							706280,24	16298,85	11422,35	2061,11	678559,04	60,41	10,18
Накладные расходы							18233,16						
Сметная прибыль							11004,81						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							719339,99					39,57	9,59
Итого Монтажные работы							10799,86					13,3	0,59
Итого Прочие затраты							5378,36					7,54	
Итого							735518,21					60,41	10,18
В том числе:													
Материалы							678559,04						

Машины и механизмы	11422,35						
ФОТ	18359,96						
Накладные расходы	18233,16						
Сметная прибыль	11004,81						
Непредвиденные затраты 2%	14710,36						
Итого с непредвиденными	**750228,57**						
НДС 20%	150045,71						
ВСЕГО по смете	**900274,28**					**60,41**	**10,18**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)