УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная
ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
_____2018 г.



Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП "Индустриальная" п. Тавричанка Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____339699,37 руб.
строительных работ _____275176,01 руб.
монтажных работ _____2356,16 руб.
Средства на оплату труда _____21738,45 руб.
Сметная трудоемкость _____75,26 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		3	2083,33	6249,99	2746,59	3379,62	589,56	123,78	11,4	2,91
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		3	4590,69	13772,07	5710,05	7938,24	1373,64	123,78	23,7	6,78
3	ГЭСН33-04-009-08	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км		0,12	22082,66	2649,92	2199,88	330,65	88,25	119,39	8,7	0,44

4	ГЭСН33-04-009-16	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-08	шт		4	802,23	3208,92	2364,16	334	89,16	510,76	8,76	0,44
5	ГЭСН33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов	компл.		2	3257,63	6515,26	4429,92	2050,42	433,56	34,92	16,18	2,14
6	ГЭСНм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт		0,2	4635,83	927,17	603,69	126,34	24,31	197,14	2,36	0,12
7	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м		0,18	7239,44	1303,1	980,74	110,3	18,23	212,06	3,83	0,09
8	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0,02	6294,28	125,89	84,93	10,94	1,78	30,02	0,33	0,01
Итого по разделу 1							34752,32					75,26	12,93
Раздел 2. Материалы													
1		Стойка для опор ЛЭП СВ 105-3,6 АИ	шт		9	9406,03	84654,27				84654,27		
2		Сопряжение	шт		3	1440	4320				4320		
3		Траверса ТМ- 10 кВ	шт		18	1771	31878				31878		
4		Изолятор ШФ-20Г1	шт		9	394,2	3547,8				3547,8		
5		Вязка спиральная ПВС 73/50-10	шт		18	30,51	549,18				549,18		
6		Изолятор стеклянный ПС-70Е	шт		36	525,42	18915,12				18915,12		
7		Скоба СК-7-1А	шт		36	98,52	3546,72				3546,72		
8		Серьга СРС-7-16	шт		36	85,42	3075,12				3075,12		
9		Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт		36	173,55	6247,8				6247,8		
10		Зажим болтовой НБ -2-6А	шт		36	220,15	7925,4				7925,4		
11		Колпачек К-7	шт		45	5,93	266,85				266,85		
12		Провод СИП-3 1х95	м		374,4	90,54	33898,18				33898,18		
13		Зажим плашечный ЗП 50-240/50-185	шт		30	152	4560				4560		
14		Разъедениель РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом	шт		2	7533,9	15067,8				15067,8		
15		Площадка под РЛНД	шт		2	9388	18776				18776		
16		Труба Ду 25х3,2(дл. 6000 м)	кг		42,6	40,85	1740,21				1740,21		
17		Электроды заземления	шт		2	1221	2442				2442		
18		Полоса стальная 40х4	кг		20	68,47	1369,4				1369,4		
Итого по разделу 2 Материалы							242779,85						

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	277532,17	19119,96	14280,51	2618,49	244131,7	75,26	12,93
Итоги по смете:							
Итого Строительные работы	275176,01					68,74	12,71
Итого Монтажные работы	2356,16					6,52	0,22
Итого	277532,17					75,26	12,93
В том числе:							
Материалы	244131,7						
Машины и механизмы	14280,51						
ФОТ	21738,45						
Непредвиденные затраты 2%	5550,64						
Итого с непредвиденными	283082,81						

НДС 20%	56616,56						
ВСЕГО по смете	**339699,37**					**75,26**	**12,93**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)