УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 405025,19 руб.
строительных работ 316973,45 руб.
монтажных работ 13929,48 руб.
Средства на оплату труда 35680,42 руб.
Сметная трудоемкость 118,24 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		5	2185,09	10925,45	4577,65	5632,7	982,6	715,1	19	4,85
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		2	4692,45	9384,9	3806,7	5292,16	915,76	286,04	15,8	4,52
3	ГЭСН33-04-003-05	Установка с помощью механизмов железобетонных опор ВЛ 0,38-10 кВ для совместной подвески проводов: одностоечных	шт		1	3017,24	3017,24	1450,4	1260,41	226,91	306,43	6,02	1,12

4	ГЭСН33-04-003-06	Установка с помощью механизмов железобетонных опор ВЛ 0,38-10 кВ для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых	шт		1	4826,57	4826,57	2163,55	2356,59	415,33	306,43	8,98	2,05
5	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,4	15857,8	6343,12	3489,02	2209,37	595,64	644,73	13,96	2,94
6	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		9	978,17	8803,53	3868,02	4935,51	1312,83		15,66	6,48
7	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		9	482,79	4345,11	2211,48	1656,81	364,68	476,82	7,74	1,8
8	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		9	95,21	856,89	680,13	165,69	36,45	11,07	2,52	0,18
9	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		9	969,72	8727,48	5406,21	224,1	36,45	3097,17	20,88	0,18
Итого по разделу 1 Монтаж							57230,29					110,56	24,12
Раздел 2. Развозка													
10	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		12	537,35	6448,2	1173	5275,2	1167		5,28	5,76
11	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		6	160,52	963,12	333,24	629,88	170,16		1,5	0,84
12	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		3	186,63	559,89	199,95	359,94	97,26		0,9	0,48
Итого по разделу 2 Развозка							7971,21					7,68	7,08
Раздел 4. Материалы													
13		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		12	8250	99000				99000		
14		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		12	152,76	1833,12				1833,12		
15		Зажим анкерный PA 1500	шт		3	237,29	711,87				711,87		
16		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		6	107,36	644,16				644,16		
17		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		36	130,22	4687,92				4687,92		
18		Зажим анкерный PA 4x35-120	шт		18	445,12	8012,16				8012,16		
19		Зажим промежуточный б/кронштейна PS	шт		12	93,07	1116,84				1116,84		
20		Провод СИП-2 4x16	м		180	47,5	8550				8550		
21		Провод СИП-2 3x95+1x54,6	м		416	250,28	104116,48				104116,48		
22		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-	шт		9	509,32	4583,88				4583,88		

23		**Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510x410x230**	шт		**9**	**3510**	**31590**				**31590**		
24		**Автомат ВА 47-29 1п 40А**	шт		**9**	**95**	**855**				**855**		
Итого по разделу 4 Материалы							**265701,43**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							330902,93	29359,35	29998,36	6321,07	271545,22	118,24	31,2
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							316973,45					87,1	29,04
Итого Монтажные работы							13929,48					31,14	2,16
Итого							330902,93					118,24	31,2
В том числе:													
Материалы							271545,22						
Машины и механизмы							29998,36						
ФОТ							35680,42						
Непредвиденные затраты 2%							6618,06						
Итого с непредвиденными							**337520,99**						
НДС 20%							67504,20						
ВСЕГО по смете							**405025,19**					**118,24**	**31,2**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)