
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.



Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____491282,94 руб.
строительных работ _____384350,03 руб.
монтажных работ _____17024,92 руб.
Средства на оплату труда _____43354,56 руб.
Сметная трудоемкость _____142,75 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на VI квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		7	2185,09	15295,63	6408,71	7885,78	1375,64	1001,14	26,6	6,79
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		4	4692,45	18769,8	7613,4	10584,32	1831,52	572,08	31,6	9,04
3	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,51	15857,8	8087,48	4448,51	2816,95	759,45	822,02	17,8	3,75

4	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		11	978,17	10759,87	4727,58	6032,29	1604,57		19,14	7,92
5	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		11	482,79	5310,69	2702,92	2024,99	445,72	582,78	9,46	2,2
6	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		11	95,21	1047,31	831,27	202,51	44,55	13,53	3,08	0,22
7	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		11	969,72	10666,92	6607,59	273,9	44,55	3785,43	25,52	0,22
Итого по разделу 1 Монтаж							69937,7					133,2	30,14
Раздел 2. Развозка													
8	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		15	537,35	8060,25	1466,25	6594	1458,75		6,6	7,2
9	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		7	160,52	1123,64	388,78	734,86	198,52		1,75	0,98
10	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		4	186,63	746,52	266,6	479,92	129,68		1,2	0,64
Итого по разделу 2 Развозка							9930,41					9,55	8,82
Раздел 4. Материалы													
11		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		15	8250	123750				123750		
12		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		15	152,76	2291,4				2291,4		
13		Зажим анкерный РА 1500	шт		4	237,29	949,16				949,16		
13		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		7	107,36	751,52				751,52		
14		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		44	130,22	5729,68				5729,68		
14		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		22	445,12	9792,64				9792,64		
15		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		15	93,07	1396,05				1396,05		
16		Провод СИП-2 4х16	м		220	47,5	10450				10450		
15		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		422,24	250,28	105678,23				105678,23		
17		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		11	509,32	5602,52				5602,52		
18		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		11	3510	38610				38610		
16		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		11	95	1045				1045		
19		Провод СИП-2 3х50+1х54,6	м		104	148,66	15460,64				15460,64		
Итого по разделу 4 Материалы							321506,84						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	401374,95	35461,61	37629,52	7892,95	328283,82	142,75	38,96
Итоги по смете:							
Итого Строительные работы	384350,03					104,69	36,32
Итого Монтажные работы	17024,92					38,06	2,64
Итого	401374,95					142,75	38,96
В том числе:							
Материалы	328283,82						
Машины и механизмы	37629,52						
ФОТ	43354,56						
Непредвиденные затраты 2%	8027,5						
Итого с непредвиденными	**409402,45**						
НДС 20%	81880,49						
ВСЕГО по смете	**491282,94**					**142,75**	**38,96**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)