УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"__"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 338765,66 руб.
строительных работ 267530,85 руб.
монтажных работ 13929,48 руб.
Средства на оплату труда 30145,69 руб.
Сметная трудоемкость 99,63 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		5	2185,09	10925,45	4577,65	5632,7	982,6	715,1	19	4,85
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		2	4692,45	9384,9	3806,7	5292,16	915,76	286,04	15,8	4,52
3	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,35	15857,8	5550,23	3052,9	1933,2	521,19	564,13	12,22	2,57
4	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		9	978,17	8803,53	3868,02	4935,51	1312,83		15,66	6,48

5	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		9	482,79	4345,11	2211,48	1656,81	364,68	476,82	7,74	1,8
6	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		9	95,21	856,89	680,13	165,69	36,45	11,07	2,52	0,18
7	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		9	969,72	8727,48	5406,21	224,1	36,45	3097,17	20,88	0,18
Итого по разделу 1 Монтаж							48593,59					93,82	20,58
Раздел 2. Развозка													
8	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		9	537,35	4836,15	879,75	3956,4	875,25		3,96	4,32
9	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		5	160,52	802,6	277,7	524,9	141,8		1,25	0,7
10	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		2	186,63	373,26	133,3	239,96	64,84		0,6	0,32
Итого по разделу 2 Развозка							6012,01					5,81	5,34
Раздел 4. Материалы													
11		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		9	8250	74250				74250		
12		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		9	152,76	1374,84				1374,84		
13		Зажим анкерный РА 1500	шт		2	237,29	474,58				474,58		
13		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		5	107,36	536,8				536,8		
14		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		36	130,22	4687,92				4687,92		
14		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		18	445,12	8012,16				8012,16		
15		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		9	93,07	837,63				837,63		
16		Провод СИП-2 4х16	м		180	47,5	8550				8550		
15		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		364	250,28	91101,92				91101,92		
17		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		9	509,32	4583,88				4583,88		
18		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		9	3510	31590				31590		
16		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		9	95	855				855		
Итого по разделу 4 Материалы							226854,73						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							281460,33	24893,84	24561,43	5251,85	232005,06	99,63	25,92
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							267530,85					68,49	23,76
Итого Монтажные работы							13929,48					31,14	2,16
Итого							281460,33					99,63	25,92

В том числе:							
Материалы	232005,06						
Машины и механизмы	24561,43						
ФОТ	30145,69						
Непредвиденные затраты 2%	5629,21						
Итого с непредвиденными	**287089,54**						
НДС 20%	57417,91						
ВСЕГО по смете	**344507,45**					**99,63**	**25,92**

Составил: ведущий инженер ПТС _____ Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)