УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная
ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2018 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 г.г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____566206,4 руб.
строительных работ _____439371,13 руб.
монтажных работ _____23215,8 руб.
Средства на оплату труда _____49981,73 руб.
Сметная трудоемкость _____165,19 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж													
1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		9	2185,09	19665,81	8239,77	10138,86	1768,68	1287,18	34,2	8,73
2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		3	4692,45	14077,35	5710,05	7938,24	1373,64	429,06	23,7	6,78
3	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,56	15857,8	8880,37	4884,63	3093,12	833,9	902,62	19,54	4,12
4	ГЭСН33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		15	978,17	14672,55	6446,7	8225,85	2188,05		26,1	10,8

5	ГЭСНм08-02-370-01	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн	шт		15	482,79	7241,85	3685,8	2761,35	607,8	794,7	12,9	3
6	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт		15	95,21	1428,15	1133,55	276,15	60,75	18,45	4,2	0,3
7	ГЭСНм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		15	969,72	14545,8	9010,35	373,5	60,75	5161,95	34,8	0,3
Итого по разделу 1 Монтаж							80511,88					155,44	34,03
Раздел 2. Развозка													
8	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		15	537,35	8060,25	1466,25	6594	1458,75		6,6	7,2
9	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		9	160,52	1444,68	499,86	944,82	255,24		2,25	1,26
10	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		3	186,63	559,89	199,95	359,94	97,26		0,9	0,48
Итого по разделу 2 Развозка							10064,82					9,75	8,94
Раздел 4. Материалы													
11		Стойки для ж/б опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		15	8250	123750				123750		
12		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		15	152,76	2291,4				2291,4		
13		Зажим анкерный РА 1500	шт		3	237,29	711,87				711,87		
13		Зажим поддерживающий PS-1500	шт		9	107,36	966,24				966,24		
14		Зажим ответвительный ОР 95М	шт		60	130,22	7813,2				7813,2		
14		Зажим анкерный РА 4х35-120	шт		30	445,12	13353,6				13353,6		
15		Зажим промежуточный б/кронштейна PS -54	шт		15	93,07	1396,05				1396,05		
16		Провод СИП-2 4х16	м		300	47,5	14250				14250		
15		Провод СИП-2 3х95+1х54,6	м		582,4	250,28	145763,07				145763,07		
17		Электросчетчик Меркурий 201.5 220В 5-60А 1Т	шт		15	509,32	7639,8				7639,8		
18		Щит герм ЩМПГ -2-0-74 IP-54 510х410х230	шт		15	3510	52650				52650		
16		Автомат ВА 47-29 1п 40А	шт		15	95	1425				1425		
Итого по разделу 4 Материалы							372010,23						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							462586,93	41276,91	40705,83	8704,82	380604,19	165,19	42,97
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							439371,13					113,29	39,37
Итого Монтажные работы							23215,8					51,9	3,6
Итого							462586,93					165,19	42,97
В том числе:													

Материалы	380604,19						
Машины и механизмы	40705,83						
ФОТ	49981,73						
Непредвиденные затраты 2%	9251,74						
Итого с непредвиденными	**471838,67**						
НДС 20%	94367,73						
ВСЕГО по смете	**566206,4**					**165,19**	**42,97**

Составил: ведущий инженер ПТС _____Борткевич И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам генерального директора по экономике и финансам _____Лукин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)