

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ДВРСК"
Кобылкин Д.Ю.
" " 2022 г.

Инвестиционная программа 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)


на ВЛ-6кВ отпайка от ф.8 ПС "Давыдовка", до КТП-"Ленина", по адресу: ул.Ленина, с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:

Сметная стоимость строительных работ 78416,62 руб.
Средства на оплату труда 3020,33 руб.
Сметная трудоемкость 11,3 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		на ед.	на ед.	общая	В том числе			
				на ед.	всего				Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. ВЛ-10кВ												
1	ГЭСН33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт		1	5502,45	5502,45	2376,54	3125,91			
2	ГЭСН33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км		0,045	35802,42	1611,11	643,79	967,32			
Итого по разделу 1 ВЛ-10кВ								7113,56				
Раздел 2. Материалы:												
3		Стойка ж/б для опор ЛЭП СВ 105-3,6 Аи	шт		1	11257,05	11257,05					11257,05
4		Стойка ж/б для опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		2	9587,84	19175,68					19175,68
5		Провод СИП -3 1х95	м		135	92,3	12460,50					12460,50
6		Сопражение	шт		2	1017,43	2034,86					2034,86
7		Траверса для СИП 10 кВ с ушами	шт		1	1436,33	1436,33					1436,33
8		Скоба СК-7-1А	шт		6	124,96	749,76					749,76
9		Серьга СРС -7-16	шт		6	116,44	698,64					698,64
10		Изолятор ПС-70 Е 212 W	шт		12	862,4	10348,80					10348,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Колпачек К-7		шт				72,00				72,00
Итого по разделу 2 Материалы:											
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах											
Итого по смете:											
Линии электропередачи											
Итого											
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
НДС 20%											
ВСЕГО по смете											
							65347,18	3020,33	4093,23		58233,62
							65347,18				
							65347,18				
							58233,62				
							4093,23				
							3020,33				
							13069,44				
							78416,62				

Составил: инженер ПТС  Борткевич И.В.

Проверил: зам директора по экономике и финансам  Лукин А.В.