УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2022 г.

Инвестиционная программа 2022 г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-"пер.Майский" по адресу: ул.Ленина, д.57-д.104, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____1076700,80 руб.
Средства на оплату труда _____47591,01 руб.
Сметная трудоемкость _____176,75 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж											
1	**ГЭСН33-04-003-01**	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		16	1653,45	26455,20	12928,32	13526,88		
2	**ГЭСН33-04-003-02**	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		6	3525,25	21151,50	9474,48	11677,02		
4	**ГЭСН33-04-008-03**	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,55	16337,25	8985,49	5221,43	3764,06		
5	**ГЭСН33-04-017-01**	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,55	44908,56	24699,71	10045,88	14653,83		
7	**ГЭСН33-04-013-01**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		29	467,03	13543,87	9920,90	3622,97		
Итого по разделу 1 Монтаж							**94835,77**				
Раздел 2. Маериалы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Стойка ж/б для опор ЛЭП СВ-95-3	шт		28	9587,84	268459,52				268459,52
9		Сопряжение	шт		6	10017	60102,00				60102,00
23		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		22	186,73	4108,06				4108,06
24		Лента монтажная F 20.07	м		31	72	2232,00				2232,00
33		Зажим поддерживающий PS 1500	шт		16	96	1536,00				1536,00
32		Зажим анкерный PA 1500	шт		8	211	1688,00				1688,00
39		Зажим ответвительный OP95M	шт		4	115,2	460,80				460,80
36		Провод СИП-2 3х95+1х70	м		1100	368,49	405339,00				405339,00
26		Провод СИП-4 4*16 ГОСТ	м		580	78,4	45472,00				45472,00
38		Зажим анкерный PA 25х100 м	шт		29	62,48	1811,92				1811,92
10		Зажим ответвительный OP645M	шт		116	96,6	11205,60				11205,60
Итого по разделу 2 Маериалы							**802414,90**				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							897250,67	47591,01	47244,76		802414,90
Итоги по смете:											
Линии электропередачи							897250,67				
Итого							897250,67				
В том числе:											
Материалы							802414,90				
Машины и механизмы							47244,76				
ФОТ							47591,01				
НДС 20%							179450,13				
ВСЕГО по смете							**1076700,8**				

Составил: инженер ПТС _____ Борткевич И.В..

Проверил: зам директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.