УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2022 г.

Инвестиционная программа 2022 г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-"пер.Майский" по адресу: ул.Ленина, д.55-д.42с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____247017,65 руб.
Средства на оплату труда _____12095,5 руб.
Сметная трудоемкость _____43,88 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж											
1	**ГЭСН33-04-017-01**	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,4	47974,99	19190,00	7306,10	11883,90		
2	**ГЭСН33-04-013-01**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		14	467,03	6538,42	4789,40	1749,02		
Итого по разделу 1 Монтаж							**25728,42**				
Раздел 2. Маериалы											
3		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		10	186,73	1867,30				1867,30
4		Лента монтажная F 20.07	м		14	72	1008,00				1008,00
5		Зажим поддерживающий PS 1500	шт		8	96	768,00				768,00
6		Зажим анкерный PA 1500	шт		4	211	844,00				844,00
7		Провод СИП-2 3х95+1х70	м		400	368,49	147396,00				147396,00
8		Провод СИП-4 4*16 ГОСТ	м		280	78,4	21952,00				21952,00
9		Зажим анкерный PA 25х100 м	шт		14	62,48	874,72				874,72
10		Зажим ответвительный ОР645М	шт		56	96,6	5409,60				5409,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Маериалы							**180119,62**				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							205848,04	12095,50	13632,92		180119,62
Итоги по смете:											
Линии электропередачи							205848,04				
Итого							205848,04				
В том числе:											
Материалы							180119,62				
Машины и механизмы							13632,92				
ФОТ							12095,50				
НДС 20%							41169,61				
ВСЕГО по смете							**247017,65**				

Составил: инженер ПТС _____ Борткевич И.В..

Проверил: зам директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.