УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2022 г.

Инвестиционная программа 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-6/0,4кВ, 250кВА, по адресу: ул.Строителей,д.1-д.4, п.Новый, Надеждинского района

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 347452,80 руб.
Средства на оплату труда _____ 15467,04 руб.
Сметная трудоемкость _____ 56,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж											
1	**ГЭСН33-04-003-01**	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		4	1653,45	6613,80	3232,08	3381,72		
2	**ГЭСН33-04-008-03**	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км		0,145	16337,25	2368,90	1376,56	992,34		
3	**ГЭСН33-04-017-01**	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,351	47974,99	16839,22	6411,10	10428,12		
4	**ГЭСН33-04-013-01**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		13	467,03	6071,39	4447,30	1624,09		
Итого по разделу 1 Монтаж							**31893,31**				
Раздел 2. Маериалы											
5		Стойка ж/б для опор ЛЭП СВ-95-3	шт		4	9587,84	38351,36				38351,36
6		Крюк под бандаж SOT 29.10	шт		21	186,73	3921,33				3921,33
7		Лента монтажная F 20.07	м		42	72	3024,00				3024,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		Зажим поддерживающий PS 1500	шт		9	96	864,00				864,00
9		Зажим анкерный РА 1500	шт		8	211	1688,00				1688,00
10		Провод СИП-2 3х95+1х70	м		496	368,49	182771,04				182771,04
11		Провод СИП-4 4*16 ГОСТ	м		260	78,4	20384,00				20384,00
12		Зажим анкерный РА 25х100 м	шт		26	62,48	1624,48				1624,48
13		Зажим ответвительный ОР645М	шт		52	96,6	5023,20				5023,20
Итого по разделу 2 Маериалы							**257651,41**				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							289544,72	15467,04	16426,27		257651,41
Итоги по смете:											
Линии электропередачи							289544,72				
Итого							289544,72				
В том числе:											
Материалы							257651,41				
Машины и механизмы							16426,27				
ФОТ							15467,04				
НДС 20%							57908,08				
ВСЕГО по смете							**347452,80**				

Составил: инженер ПТС _____ Борткевич И.В..

Проверил: зам директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.