УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2022 г.

Инвестиционная программа 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на КЛ-6кВ головных участков к ПС "Надеждинская" с.Вольно-Надеждинское , Надеждинского района (ф.1)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 587827,92 руб.
строительных работ _____ 448855,38 руб.
монтажных работ _____ 41001,22 руб.
Средства на оплату труда _____ 136156,86 руб.
Сметная трудоемкость _____ 504,7 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. КЛ-6 кВ											
1	**ГЭСН01-01-059-03**	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3	км		0,07	171601,16	12012,08	5345,07	6667,01		
2	**ГЭСН01-01-059-07**	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-059-03	км		-0,21	32992,32	-6928,39	-3501,95	-3426,44		
3	**ГЭСН07-02-002-07**	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2	100 м3		0,5	337410,81	168705,41	112192,61	56512,80		
4	**ГЭСНм08-02-148-06**	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 13 кг	100 м		1,1	12759,86	14035,85	11152,71	2883,14		
5	**ГЭСНм08-02-143-03**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля	100 м		0,5	3723,02	1861,51	795,91	1065,60		
6	**ГЭСНм08-02-142-01**	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		0,2	2639,8	527,96	293,96	234,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**ГЭСНм08-02-142-02**	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01	100 м		0,2	575,87	115,17	110,37	4,80		
8	**ГЭСНм08-02-141-06**	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 13 кг	100 м		0,4	9244,67	3697,87	2041,08	1656,79		
9	**ГЭСНм08-02-143-05**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м		0,4	116,6	46,64	44,24	2,40		
10	**ГЭСНм08-02-146-05**	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м		0,2	14614,2	2922,84	1348,88	1573,96		
11	**ГЭСНм08-02-165-09**	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт		2	8037	16074,00	4614,60	11459,40		
12	**ГЭСНм08-02-160-05**	Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт		2	859,69	1719,38	1719,38			
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	3,1	6,2	277,32	1719,38	1719,38			
Итого по разделу 1 КЛ-6 кВ							**214790,32**				
Раздел 2. Новый Раздел											
13		Кабель ААБл-10 3х240	м		170	1205,63	204957,10				204957,10
14		Лента сигнальная ЛСЭ-300 (100м)	рул.		0,5	962,5	481,25				481,25
15		Муфта термоусаживаемая концевая наружной установка до 10кВ с наконечн. 3КНТпН-10-150..240	шт		4	2429,52	9718,08				9718,08
16		Лоток Л 4-8-27 (2700х780х530)	шт		9	3573,33	32159,97				32159,97
17		Плита перекрытия лотка П 2-15	шт		36	770,83	27749,88				27749,88
Итого по разделу 2 Новый Раздел							**275066,28**				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							489856,6	136156,86	78633,46		275066,28
Итоги по смете:											
Итого Строительные работы							448855,38				
Итого Монтажные работы							41001,22				
Итого							489856,60				
В том числе:											
Материалы							275066,28				
Машины и механизмы							78633,46				
ФОТ							136156,86				
НДС 20%							97971,32				
ВСЕГО по смете							**587827,92**				

Составил: инженер ПТС _____ Борткевич И.В..

Проверил: зам директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.