УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2022 г.

Инвестиционная программа 2022 г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на КЛ-6кВ головных участков к ПС "Надеждинская" с.Вольно-Надеждинское , Надеждинского района (ф.19)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 334645,12 руб.
строительных работ _____ 252004,19 руб.
монтажных работ _____ 26866,74 руб.
Средства на оплату труда _____ 71050,31 руб.
Сметная трудоемкость _____ 262,93 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. КЛ-6 кВ											
1	**ГЭСН01-01-059-03**	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3	км		0,03	129813,36	3894,40	2290,74	1603,66		
2	**ГЭСН01-01-059-07**	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-059-03	км		-0,09	25791,52	-2321,24	-1500,84	-820,40		
3	**ГЭСН07-02-002-07**	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2	100 м3		0,25	337410,81	84352,70	56096,30	28256,40		
4	**ГЭСНм08-02-148-06**	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 13 кг	100 м		0,6	11560,34	6936,20	6083,29	852,91		
5	**ГЭСНм08-02-143-03**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля	100 м		0,25	3723,02	930,76	397,96	532,80		
6	**ГЭСНм08-02-146-05**	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м		0,2	13798	2759,60	1348,88	1410,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**ГЭСНм08-02-165-09**	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт		2	7260,4	14520,80	4614,60	9906,20		
8	**ГЭСНм08-02-160-05**	Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт		2	859,69	1719,38	1719,38			
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	3,1	6,2	277,32	1719,38	1719,38			
Итого по разделу 1 КЛ-6 кВ							**112792,60**				
Раздел 2. Новый Раздел											
9		Кабель ААБл-10 3х240	м		80	1205,63	96450,40				96450,40
10		Муфта термоусаживаемая концевая наружной установка до 10кВ с наконечн. 3КНТпН-10-150..240	шт		4	2429,52	9718,08				9718,08
11		Лоток Л 4-8-27 (2700х780х530)	шт		9	3573,33	32159,97				32159,97
12		Плита перекрытия лотка П 2-15	шт		36	770,83	27749,88				27749,88
Итого по разделу 2 Новый Раздел							**166078,33**				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							278870,93	71050,31	41742,29		166078,33
Итоги по смете:											
Итого Строительные работы							252004,19				
Итого Монтажные работы							26866,74				
Итого							278870,93				
В том числе:											
Материалы							166078,33				
Машины и механизмы							41742,29				
ФОТ							71050,31				
НДС 20%							55774,19				
ВСЕГО по смете							**334645,12**				

Составил: инженер ПТС _____ Борткевич И.В..

Проверил: зам директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.