УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2022 г.

Инвестиционная программа 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ВЛ-6кВ отпайка от ф.8 ПС "Давыдовка",до КТП-"Ленина", по адресу: ул.Ленина, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 78416,62 руб.
Средства на оплату труда _____ 3020,33 руб.
Сметная трудоемкость _____ 11,3 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ВЛ-10кВ											
1	**ГЭСН33-04-003-03**	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт		1	5502,45	5502,45	2376,54	3125,91		
2	**ГЭСН33-04-009-06**	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км		0,045	35802,42	1611,11	643,79	967,32		
Итого по разделу 1 ВЛ-10кВ							**7113,56**				
Раздел 2. Материалы:											
3		Стойка ж/б для опор ЛЭП СВ 105-3,6 Аи	шт		1	11257,05	11257,05				11257,05
4		Стойка ж/б для опор ЛЭП СВ 95-3 Аи	шт		2	9587,84	19175,68				19175,68
5		Провод СИП -3 1х95	м		135	92,3	12460,50				12460,50
6		Сопряжение	шт		2	1017,43	2034,86				2034,86
7		Траверса для СИП 10 кВ с ушами	шт		1	1436,33	1436,33				1436,33
8		Скоба СК-7-1А	шт		6	124,96	749,76				749,76
9		Серьга СРС -7-16	шт		6	116,44	698,64				698,64
10		Изолятор ПС-70 Е 212 W	шт		12	862,4	10348,80				10348,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		Колпачек К-7	шт		12	6	72,00				72,00
Итого по разделу 2 Материалы:							**58233,62**				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							65347,18	3020,33	4093,23		58233,62
Итоги по смете:											
Линии электропередачи							65347,18				
Итого							65347,18				
В том числе:											
Материалы							58233,62				
Машины и механизмы							4093,23				
ФОТ							3020,33				
НДС 20%							13069,44				
ВСЕГО по смете							**78416,62**				

Составил: инженер ПТС _____ Борткевич И.В..

Проверил: зам директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.