УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"
_____Кобылкин Д.Ю.
"___"_____2022 г.

Инвестиционная программа 2022 г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-6кВ отпайка от ф.8 ПС "Давыдовка", до КТП-"пр. Майский", по адресу: ул.Ленина, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____460757,75 руб.
Средства на оплату труда _____13299,05 руб.
Сметная трудоемкость _____47,28 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ВЛ-10кВ											
1	**ГЭСН33-04-009-06**	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км		0,78	35802,42	27925,89	11159,05	16766,84		
2	**ГЭСН33-04-030-03**	Установка разъединителей: с помощью механизмов	компл		1	3162,42	3162,42	2140,00	1022,42		
Итого по разделу 1 ВЛ-10кВ							**31088,31**				
Раздел 2. Материалы:											
3		Провод СИП -3 1х95	м		2340	92,3	215982,00				215982,00
4		Траверса для СИП 10 кВ	шт		17	1254,57	21327,69				21327,69
5		Траверса для СИП 10 кВ с ушами	шт		6	1436,33	8617,98				8617,98
6		Скоба СК-7-1А	шт		36	124,96	4498,56				4498,56
7		Серьга СРС -7-16	шт		36	116,44	4191,84				4191,84
8		Изолятор ПС-70 Е 212 W	шт		72	862,4	62092,80				62092,80
9		Изолятор штыревой ШФ-20Г1 М, фарфоровый	шт		51	362,1	18467,10				18467,10
10		Вязка спиральная ВС 70/95.2	упак.		17	332,28	5648,76				5648,76
11		Колпачек К-7	шт		123	6	738,00				738,00
12		Площадка под РЛНД	шт		1	1000	1000,00				1000,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13		Разъеденитель РЛНД 1 10/400 УХЛ1 с приводом ПРУР-10	шт		1	9143	9143,00				9143,00
14		Труба Ду 25*3,2 ГОСТ 3262-75	шт		1	1168,75	1168,75				1168,75
Итого по разделу 2 Материалы:							**352876,48**				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							383964,79	13299,05	17789,26		352876,48
Итоги по смете:											
Линии электропередачи							383964,79				
Итого							383964,79				
В том числе:											
Материалы							352876,48				
Машины и механизмы							17789,26				
ФОТ							13299,05				
НДС 20%							76792,96				
ВСЕГО по смете							**460757,75**				

Составил: инженер ПТС _____ Борткевич И.В..

Проверил: зам директора по экономике и финансам _____ Лукин А.В.