

Оборудование для построения видеостены на предприятии ООО "ДВРСК" (г.Славянск)

№	Наименование	Описание	Кол-во	ООО "Программы учета"	
				Цена	Сумма
1	Профессиональная панель	Samsung VM55T-E 55", разрешение 1920x1080, яркость 500 кд/м ² , шов 1,8 мм, Размеры (ШхВхГ): 1211,5 x 682,3 x 70 мм Общие габариты видеостены: 4848 x 1366 x 70 мм (без учета крепления) Общее разрешение стены: 7680 x 2160 px	8	396 000,00	3 168 000,00
2	Крепление	Крепление напольное, микрорегулировка 2 x 4, крепление базового типа [FB 2x4]	1	201 200,00	201 200,00
3	Кабельный комплект	Кабель HDMI-HDMI 4K 50м - 2шт Коммутатор 16 портов - 1 шт Бухта кабеля Cat 5e 305м - 1 шт Комплект колпачков и наконечников - 2 уп Блок розеток - 2 шт	1	190 000,00	190 000,00
4	Видеоконтроллер FORSITE WS-0400-32546203	Входы: 4 x 4K Выходы: - Лицензия MWCC PRO Базовая гарантия 24 мес Расширенная техническая поддержка 12 мес	1	1 820 000,00	1 820 000,00
5	Профессиональный ЗИП	Samsung VM55T-E 55", разрешение 1920x1080, яркость 500 кд/м ² , шов 1,8 мм, Размеры (ШхВхГ): 1211,5 x 682,3 x 70 мм	1	396 000,00	396 000,00
6	Программный комплекс	Графический редактор для построения схемы электрических сетей Автоматизированное рабочее место диспетчера - 3 рабочих места Рабочее место специалиста электрических сетей - 5 мест Дистанционное подключение к программе "Диспетчер" через Internet		2 150 000,00	2 150 000,00
7	Монтажные работы, настройка редактора, обучение персонала Заказчика			550 000,00	550 000,00
		Итого			8 475 200,00
		В т.ч. НДС			1 412 533,33
	СРОК ПОСТАВКИ	60-80 рабочих дней			
	ДОСТАВКА	ВКЛЮЧЕНА			

